



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Programa de recuperação de espaços esportivos			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Caminhão Avenida Ceres	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Caminhão Avenida Ceres									516.170,14	
1. SERVIÇOS GERAIS									516.170,14	
1.1. Serviços Preliminares									-	31.669,29
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,00	225,00	BDI 1	284,40	1.137,60	RA
1.1.2.	Composição	03	DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE MEIO-FIO E DE PAVIMENTO COM PEDRA POLIÉDRICA	M²	3.309,98	3,38	BDI 1	4,27	14.133,61	RA
1.1.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	595,80	7,20	BDI 1	9,10	5.421,78	RA
1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.978,98	1,94	BDI 1	2,45	7.298,50	RA
1.1.5.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	1.220,00	1,90	BDI 1	2,40	2.928,00	RA
1.1.6.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	29,66	BDI 1	37,49	749,80	RA
1.2. Caminhão									-	319.884,71
1.2.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	892,37	30,52	BDI 1	38,58	34.427,63	RA
1.2.2.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.428,79	39,74	BDI 1	50,23	71.768,12	RA
1.2.3.	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.610,46	67,44	BDI 1	85,24	137.275,61	RA
1.2.4.	Composição	02	FAIXA ELEVADA DE SEGURANÇA	M	55,26	816,13	BDI 1	1.031,59	57.005,66	RA
1.2.5.	Cotação	A2	Piso Tátil Direcional amarelo 20x20cm	m	805,56	18,00	BDI 1	22,75	18.326,49	RA
1.2.6.	Cotação	A1	Piso Tátil Alerta vermelho 25x25cm	m	42,50	20,13	BDI 1	25,44	1.081,20	RA
1.3. Iluminação									-	164.616,14
1.3.1.	SINAPI	95751	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	21,00	79,20	BDI 1	100,11	2.102,31	RA
1.3.2.	Composição	01	ELETRODUTO PEAD, DIAMETRO 25MM, ATERRADO, ENVELOPADO COM CONCRETO	M	727,68	15,38	BDI 1	19,44	14.146,10	RA
1.3.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.527,36	3,79	BDI 1	4,79	7.316,05	RA
1.3.4.	Composição	04	POSTE DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = *3,0* M	UNIDADE	56,00	802,90	BDI 1	1.014,87	56.832,72	RA
1.3.5.	SINAPI	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	112,00	527,66	BDI 1	666,96	74.699,52	RA
1.3.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	56,00	87,03	BDI 1	110,01	6.160,56	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Programa de recuperação de espaços esportivos			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Caminhão Avenida Ceres	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Caminhão Avenida Ceres									516.170,14	
1.3.7.	SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	56,00	47,45	BDI 1	59,98	3.358,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS
Local

terça-feira, 12 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283
ART/RRT: 11659355

RECURSO
↓