



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pinturas de Escolas Municipais			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Sadi Fortes, Giz de Cera, Marçílio Dias e Santo Antônio	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Sadi Fortes, Giz de Cera, Marçílio Dias e Santo Antônio									129.924,05	
1.			ESCOLA SADI FORTES					-	31.280,81	
1.1.			Serviços Preliminares					-	3.489,32	
1.1.1.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	213,21	3,81	BDI 1	4,82	1.027,67	RA
1.1.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS	M2	1.053,20	1,76	BDI 1	2,22	2.338,10	RA
1.1.3.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	5,00	19,55	BDI 1	24,71	123,55	RA
1.2.			Pintura					-	21.475,48	
1.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	205,78	14,57	BDI 1	18,42	3.790,47	RA
1.2.2.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM PAREDES, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	574,16	14,16	BDI 1	17,90	10.277,46	RA
1.2.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	34,21	13,86	BDI 1	17,52	599,36	RA
1.2.4.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	176,45	16,60	BDI 1	20,98	3.701,92	RA
1.2.5.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	124,80	19,69	BDI 1	24,89	3.106,27	RA
1.3.			Telhamento					-	6.316,01	
1.3.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	25,87	77,93	BDI 1	98,50	2.548,20	RA
1.3.2.	Composição	01	VISTA EM MADEIRA PARA OITÃO 15 CM - ESP 2,5CM	M	91,12	32,71	BDI 1	41,35	3.767,81	RA
2.			ESCOLA TURMA DO GIZ DE CERA					-	40.790,26	
2.1.			Serviços Preliminares					-	4.008,85	
2.1.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS	M2	1.805,79	1,76	BDI 1	2,22	4.008,85	RA
2.2.			Pintura					-	36.781,41	
2.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.625,95	14,57	BDI 1	18,42	29.950,00	RA
2.2.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	62,82	13,86	BDI 1	17,52	1.100,61	RA
2.2.3.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	156,96	19,69	BDI 1	24,89	3.906,73	RA
2.2.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	82,95	17,40	BDI 1	21,99	1.824,07	RA
3.			ESCOLA ARCELINO SOARES BUENO					-	42.658,21	
3.1.			Serviços Preliminares					-	3.996,93	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pinturas de Escolas Municipais
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Sadi Fortes, Giz de Cera, Marcílio Dias e Santo Antônio	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS
			BDI 1 26,40%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Sadi Fortes, Giz de Cera, Marcílio Dias e Santo Antônio									129.924,05	
3.1.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS	M2	1.800,42	1,76	BDI 1	2,22	3.996,93	RA
3.2.			Pintura					-	38.661,28	
3.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.416,79	14,57	BDI 1	18,42	26.097,27	RA
3.2.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	51,58	13,86	BDI 1	17,52	903,68	RA
3.2.3.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	307,45	19,69	BDI 1	24,89	7.652,43	RA
3.2.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	158,79	17,40	BDI 1	21,99	3.491,79	RA
3.2.5.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	24,60	16,60	BDI 1	20,98	516,11	RA
4.			ESCOLA SANTO ANTÔNIO					-	15.194,77	
4.1.			Serviços Preliminares					-	1.493,53	
4.1.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS	M2	672,76	1,76	BDI 1	2,22	1.493,53	RA
4.2.			Pintura					-	13.701,24	
4.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	92,21	14,57	BDI 1	18,42	1.698,51	RA
4.2.2.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	527,37	14,16	BDI 1	17,90	9.439,92	RA
4.2.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,96	13,86	BDI 1	17,52	314,66	RA
4.2.4.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	35,22	19,69	BDI 1	24,89	876,63	RA
4.2.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	62,37	17,40	BDI 1	21,99	1.371,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pinturas de Escolas Municipais			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Sadi Fortes, Giz de Cera, Marcílio Dias e Santo Antônio	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Sadi Fortes, Giz de Cera, Marcílio Dias e Santo Antônio									129.924,05
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Tenente Portela - RS
Local

quinta-feira, 28 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283
ART/RRT: 0

RECURSO
←