

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 11/2022
	Processo Adm.: 95/2022 Data do Processo: 08/08/2022

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone:** (55) 3551-3400
Endereço: Praça Tenente Portela, 23 - Centro
CEP: 98500-000 - Tenente Portela

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 95/2022
b) Nr. Licitação: 11/2022 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 05/09/2022
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada para execução de obra de pintura junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino: EMEF Sadi Fortes do Bairro Rubino Marroni, EMEF Arcelino Soares Bueno do Bairro Operário, EMEF Santo Antonio da Comunidade de Capitel Santo Antonio e EMEI Turma do Giz de Cera do bairro Isabel*

Participante: CONSTRUTORA LOPES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	REMOÇÃO DE FORRO , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REMOÇÃO DE FORRO , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	213,210	M2	3,46	737,71
2	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS - LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS	1.053,2	M2	1,61	1.695,65
3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	5,000	M2	17,80	89,00
4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	205,780	M2	13,26	2.728,64
5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM PAREDES, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM PAREDES, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	574,160	M2	12,89	7.400,92
6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	34,210	M2	12,61	431,39
7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	176,450	M2	15,10	2.664,40
8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	124,800	M2	17,92	2.236,42

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	25,870	M2	70,92	1.834,70
10	VISTA EM MADEIRA PARA OITÃO 15 CM - ESP 2,5CM - VISTA EM MADEIRA PARA OITÃO 15 CM - ESP 2,5CM	91,120	M	29,77	2.712,64
11	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS.. - LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS..	1.805,7	M2	1,61	2.907,32
12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.. - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014..	1.625,9	M2	13,26	21.560,10
13	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.. - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021..	62,820	M2	12,61	792,16
14	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020.	156,960	M2	17,92	2.812,72
15	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021. - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021.	82,950	M2	15,84	1.313,93
16	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS. - LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS.	1.800,4	M2	1,61	2.898,68
17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	1.416,7	M2	13,26	18.786,64
18	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021. - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	51,580	M2	12,61	650,42
19	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020.. - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020..	307,450	M2	17,92	5.509,50
20	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021.. - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021..	158,790	M2	15,84	2.515,23
21	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.. - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021..	24,600	M2	15,10	371,46
22	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS; - LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE PAREDE, PORTAS E JANELAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM REMOÇÕES DE PINTURAS;	672,760	M2	1,61	1.083,14
23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014;	92,210	M2	13,26	1.222,70

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
24	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	527,370	M2	12,89	6.797,80
25	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021; - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021;	17,960	M2	12,61	226,48
26	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020; - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020;	35,220	M2	17,92	631,14
27	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021; - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021;	62,370	M2	15,84	987,94

Total do Participante: 93.598,83

Total Geral: 93.598,83

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Secretaria Educação, Cultura e Desporto	06.001.12.361.0006.2013.4.4.90.51.00	R\$ 32.481,00
Ensino Infantil - Pré Escola	06.002.12.365.0006.2014.4.4.90.51.00	R\$ 32.481,00
Ensino Infantil Creche	06.012.12.365.0006.2088.4.4.90.51.00	R\$ 32.481,00
Salário Educação/Convênios FNDE	06.007.12.845.0006.2020.4.4.90.51.00	R\$ 32.481,05

Tenente Portela, 05/09/2022

ROSEMAR ANTONIO SALA
Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável