

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação do Sistema de Alarme de Incêndio do Postão	BDI 1 16,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação do Sistema de Alarme de Incêndio do Postão	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação do Sistema de Alarme de Incêndio do Postão									
1.			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO DO POSTÃO						6.971,82
1.1.			PLACAS FOTOLUMINESCENTES E EXTINTORES						183,19
1.1.1.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	24,29	BDI 1	28,37	85,11
1.1.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 15 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	21,00	BDI 1	24,52	96,08
1.2.			ALARME DE INCÊNDIO						6.788,63
1.2.1.	Cotação	A	CENTRAL DE ALARME	UND.	1,00	2.280,00	BDI 1	2.662,58	2.662,58
1.2.2.	Cotação	17452 SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	UND.	3,00	224,40	BDI 1	262,05	786,15
1.2.3.	SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	122,00	6,09	BDI 1	7,11	867,42
1.2.4.	SINAPI-I	1891	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	24,00	1,45	BDI 1	1,69	40,56
1.2.5.	SINAPI	104396	CONDUTE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	23,00	23,65	BDI 1	27,62	635,26
1.2.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,00	2,76	BDI 1	3,22	392,84
1.2.7.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	18,56	BDI 1	21,67	303,38
1.2.8.	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	122,00	7,72	BDI 1	9,02	1.100,44

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela

Local
PMV3.0.4

segunda-feira, 24 de abril de 2023

Data

Handwritten signature

Responsável Técnico

Nome:

Nelva Toffo Vendruscolo

CREA/CAU: RS 28.817

ART/IRRT: 0