



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Ruas Santos Dumont e Barão do Rio Branco			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 25,59%	BDI 2 17,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas									381.114,26	
1.			SERVIÇOS GERAIS					-	381.114,26	
1.1.			Serviços Preliminares					-	5.605,26	
1.1.0.1.	Composição	19	LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES E RESÍDUOS MANUALMENTE	M2	3.117,88	1,21	BDI 1	1,52	4.739,18	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	28,00	1,79	BDI 1	2,25	63,00	RA
1.1.0.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE RAMPAS SOBRE O CALÇAMENTO EXISTENTES DE FORMA MECANIZADA	M3	2,00	119,15	BDI 1	149,64	299,28	RA
1.1.0.4.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	2,00	67,70	BDI 1	85,02	170,04	RA
1.1.0.5.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	2,00	132,88	BDI 1	166,88	333,76	RA
1.2.			Drenagem					-	77.300,88	
1.2.0.1.	Composição	1	SARJETA DE CONCRETO	M	533,24	30,78	BDI 1	38,66	20.615,06	RA
1.2.0.2.	Composição	07	DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE PAVIMENTO COM PEDRA POLIÉDRICA	M²	152,40	3,89	BDI 1	4,89	745,24	RA
1.2.0.3.	SINAPI	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	133,52	13,27	BDI 1	16,67	2.225,78	RA
1.2.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	70,22	25,80	BDI 1	32,40	2.275,13	RA
1.2.0.5.	SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	100,00	66,17	BDI 2	77,48	7.748,00	RA
1.2.0.6.	SINAPI-I	7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	18,00	116,79	BDI 2	136,75	2.461,50	RA
1.2.0.7.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	118,00	33,51	BDI 1	42,09	4.966,62	RA
1.2.0.8.	SINAPI-I	7762	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	16,00	196,08	BDI 2	229,59	3.673,44	RA
1.2.0.9.	SINAPI-I	7793	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	42,00	121,68	BDI 2	142,48	5.984,16	RA
1.2.0.10.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	58,00	53,27	BDI 1	66,90	3.880,20	RA
1.2.0.11.	Composição	11	REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO COM PEDRA POLIÉDRICA	M²	49,20	27,10	BDI 1	34,03	1.674,28	RA
1.2.0.12.	Composição	12	GRADE PARA BOCA DE LOBO	UNIDADE	8,00	1.151,38	BDI 1	1.446,02	11.568,16	RA
1.2.0.13.	Composição	13	BOCA DE LOBO PARA TUBOS DIÂM. 60CM - tipo 2	UNIDADE	2,00	1.458,81	BDI 1	1.832,12	3.664,24	RA
1.2.0.14.	Composição	14	BOCA DE LOBO PARA TUBOS DIÂM. 40CM - tipo 2	UNIDADE	3,00	908,37	BDI 1	1.140,82	3.422,46	RA
1.2.0.15.	Composição	15	BOCA DE LOBO PARA TUBOS DIÂM. 40CM - tipo 1	UNIDADE	3,00	636,09	BDI 1	798,87	2.396,61	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Ruas Santos Dumont e Barão do Rio Branco			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 25,59%	BDI 2 17,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas									381.114,26	
1.3.			Pavimentação					-	286.295,55	
1.3.1.			Brita Graduada Simples					-	17.686,53	
1.3.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	93,54	133,13	BDI 1	167,20	15.639,89	RA
1.3.1.2.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	969,97	1,68	BDI 1	2,11	2.046,64	RA
1.3.2.			Camada de Binder					-	129.275,61	
1.3.2.1.	Composição	16	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	M2	2.957,91	1,01	BDI 1	1,27	3.756,55	RA
1.3.2.2.	Composição	08	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	1.331,06	3,34	BDI 2	3,91	5.204,44	RA
1.3.2.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,12	1,68	BDI 1	2,11	17,13	RA
1.3.2.4.	Composição	04	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), BINDER	M3	88,74	510,62	BDI 1	641,29	56.908,07	RA
1.3.2.5.	Composição	17	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	11,62	4.658,98	BDI 2	5.455,20	63.389,42	RA
1.3.3.			Camada de Rolamento					-	136.116,27	
1.3.3.1.	Composição	16	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	M2	2.957,91	1,01	BDI 1	1,27	3.756,55	RA
1.3.3.2.	Composição	08	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	1.331,06	3,34	BDI 2	3,91	5.204,44	RA
1.3.3.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,12	1,68	BDI 1	2,11	17,13	RA
1.3.3.4.	Composição	05	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO	M3	88,74	555,85	BDI 1	698,09	61.948,51	RA
1.3.3.5.	Composição	17	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	11,95	4.658,98	BDI 2	5.455,20	65.189,64	RA
1.3.4.			Ensaio					-	3.217,14	
1.3.4.1.	Composição	20	ENSAIO DE BANDEJA- LIGANTE PINTURA- ENSAIO- LAUDO- ART	UNID	6,00	113,22	BDI 1	142,19	853,14	RA
1.3.4.2.	Composição	21	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - ENSAIO - LAUDO - ART	UNID	6,00	200,50	BDI 1	251,81	1.510,86	RA
1.3.4.3.	Composição	22	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESURA FINAL DA MISTURA ASFALTICA - ENSAIO - LAUDO - ART	UNID	6,00	113,22	BDI 1	142,19	853,14	RA
1.4.			Passeio Público					-	5.440,84	
1.4.0.1.	Composição	06	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	4,00	430,82	BDI 1	541,07	2.164,28	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Ruas Santos Dumont e Barão do Rio Branco			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 25,59%	BDI 2 17,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas									381.114,26	
1.4.0.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	56,00	46,59	BDI 1	58,51	3.276,56	RA
1.5.			Sinalização					-	6.471,73	
1.5.0.1.	Composição	9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, COM TUBO EM AÇO GALVANIZADO	UNID	6,00	378,32	BDI 1	475,13	2.850,78	RA
1.5.0.2.	Composição	10	PLACA ESMALTADA PARE , COM TUBO EM AÇO GALVANIZADO	UNID	5,00	357,44	BDI 1	448,91	2.244,55	RA
1.5.0.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	32,81	21,48	BDI 1	26,98	885,21	RA
1.5.0.4.	Composição	18	PINTURA COM EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS DE TRAFEGO - TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA - LARGURA 10CM	M2	29,36	13,32	BDI 1	16,73	491,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS

Local

terça-feira, 23 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

ART/RRT: 13263122

RECURSO

↓

D
e
a