PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.			**CENTRO DIA**					**-**	**1.117.774,70**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**10.602,85**	
1.1.0.1.	Cotação	A	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRANEA, TRIFÁSICA, C10, CABO DE 35 MM2 E DISJ. 100A (POSTE INCLUSO)	UNIDADE	1,00	2.816,82	BDI 2	3.436,24	3.436,24	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	4,50	400,00	BDI 1	505,60	2.275,20	RA
1.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	45,77	52,92	BDI 1	66,89	3.061,56	RA
1.1.0.4.	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO, CAPACIDADE 5M3	UNIDADE	5,00	300,00	BDI 2	365,97	1.829,85	RA
1.2.			**TERRAPLANAGEM**					**-**	**15.504,29**	
1.2.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.577,11	0,66	BDI 1	0,83	1.309,00	RA
1.2.0.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	205,02	6,76	BDI 1	8,54	1.750,87	RA
1.2.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	922,61	1,96	BDI 1	2,48	2.288,07	RA
1.2.0.4.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	131,15	16,19	BDI 1	20,46	2.683,33	RA
1.2.0.5.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	499,20	11,84	BDI 1	14,97	7.473,02	RA
1.3.			**ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÕES**					**-**	**1.164,42**	
1.3.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,36	53,04	BDI 1	67,04	560,45	RA
1.3.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	39,95	5,96	BDI 1	7,53	300,82	RA
1.3.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	9,06	26,47	BDI 1	33,46	303,15	RA
1.4.			**FUNDAÇÕES**					**-**	**78.515,94**	
1.4.0.1.	Composição	4	SAPATA ISOLADA 120X100X35CM, ARMAÇÃO DIAMETRO 8MM, CONCRETO USINADO FCK 30MPA	UNIDADE	31,00	728,25	BDI 1	920,51	28.535,81	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.4.0.2.	Composição	5	SAPATA ISOLADA 50X50X35CM, ARMAÇÃO DIAMETRO 8MM, CONCRETO USINADO FCK 30MPA	UNIDADE	11,00	228,40	BDI 1	288,70	3.175,70	RA
1.4.0.3.	Composição	9	PILAR 20X20CM, ARMAÇÃO LONGITUDINAL 4X12,50MM, ESTRIBOS 5MM C/ 12, CONCRETO USINADO FCK 25MPA	M	5,50	109,07	BDI 1	137,86	758,23	RA
1.4.0.4.	Composição	10	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO CERÂMICO 5X10X20CM ASSENTADO EM FORMATO 1 VEZ (ESPESSURA 20CM)	M2	10,72	186,55	BDI 1	235,80	2.527,78	RA
1.4.0.5.	Composição	1	V3 - VIGA BALDRAME 15X40CM - FCK 30MPA - USINADO - 4 BARRAS 12,50MM, ESTRIBOS 5MM C/12CM	M	222,84	154,50	BDI 1	195,29	43.518,42	RA
1.5.			**IMPERMEABILIZAÇÕES DAS FUNDAÇÕES**					**-**	**17.026,09**	
1.5.0.1.	Composição	11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 3 DEMÃOS (TODA FACE SUPERIOR E TODAS AS LATERAIS)	M2	217,92	61,81	BDI 1	78,13	17.026,09	RA
1.6.			**SUPERESTRUTURA**					**-**	**67.451,48**	
1.6.0.1.	Composição	6	PILAR 35X10CM, ARMAÇÃO LONGITUDINAL 4X10MM, ESTRIBOS 5MM C/ 12, CONCRETO USINADO FCK 25MPA	M	3,40	115,91	BDI 1	146,51	498,13	RA
1.6.0.2.	Composição	7	PILAR 30X11,50CM, ARMAÇÃO LONGITUDINAL 6X10MM, ESTRIBOS 5MM C/ 12, CONCRETO USINADO FCK 25MPA	M	64,28	123,39	BDI 1	155,96	10.025,11	RA
1.6.0.3.	Composição	8	PILAR 40X11,50CM, ARMAÇÃO LONGITUDINAL 6X12,50MM, ESTRIBOS 5MM C/ 12, CONCRETO USINADO FCK 25MPA	M	47,60	159,26	BDI 1	201,30	9.581,88	RA
1.6.0.4.	Composição	2	V1 - VIGA AÉREA 11,5X45CM - FCK 25MPA - USINADO - 6 BARRAS 10MM, ESTRIBOS 5MM C/12CM	M	59,94	174,64	BDI 1	220,74	13.231,16	RA
1.6.0.5.	Composição	3	V2 - VIGA AÉREA 11,5X45CM - FCK 25MPA - USINADO - 6 BARRAS, 12,5MM, ESTRIBOS 5MM C/10CM	M	137,45	192,30	BDI 1	243,07	33.409,97	RA
1.6.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,72	9,50	BDI 1	12,01	705,23	RA
1.7.			**LAJE**					**-**	**98.661,31**	
1.7.0.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (INCLUI ESCORAMENTO, FORMAS, MALHA 4,2 15X15CM E CONCRETO)	M2	216,14	187,29	BDI 1	236,73	51.166,82	RA
1.7.0.2.	Composição	12	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020_PA	M2	157,67	234,74	BDI 1	296,71	46.782,27	RA
1.7.0.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,10	12,78	BDI 1	16,15	712,22	RA
1.8.			**PAINÉIS E PAREDES**					**-**	**176.855,06**	
1.8.1.			**EXTERNAS**					**-**	**81.689,65**	
1.8.1.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	572,15	79,11	BDI 1	100,00	57.215,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.8.1.2.	Composição	43	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *11,50* CM. AF_03/2024	M	173,37	19,88	BDI 1	25,13	4.356,79	RA
1.8.1.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	344,72	7,64	BDI 1	9,66	3.330,00	RA
1.8.1.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	344,72	38,53	BDI 1	48,70	16.787,86	RA
1.8.2.			**INTERNAS**					**-**	**95.165,41**	
1.8.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	853,87	4,39	BDI 1	5,55	4.738,98	RA
1.8.2.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	89,39	37,19	BDI 1	47,01	4.202,22	RA
1.8.2.3.	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	157,09	33,28	BDI 1	42,07	6.608,78	RA
1.8.2.4.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	607,40	30,95	BDI 1	39,12	23.761,49	RA
1.8.2.5.	Composição	46	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES E TETOS	M2	636,36	3,90	BDI 1	4,93	3.137,25	RA
1.8.2.6.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	636,36	17,73	BDI 1	22,41	14.260,83	RA
1.8.2.7.	Composição	13	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	m2	4,19	771,25	BDI 1	974,86	4.084,66	RA
1.8.2.8.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	263,28	103,28	BDI 1	130,55	34.371,20	RA
1.9.			**FORRO**					**-**	**28.388,86**	
1.9.0.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	316,24	6,65	BDI 1	8,41	2.659,58	RA
1.9.0.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	316,24	30,08	BDI 1	38,02	12.023,44	RA

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.9.0.3.	Composição	46	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES E TETOS	M2	316,24	3,90	BDI 1	4,93	1.559,06	RA
1.9.0.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	316,24	30,39	BDI 1	38,41	12.146,78	RA
1.10.			**COBERTURA**					**-**	**63.342,79**	
1.10.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	369,01	15,71	BDI 1	19,86	7.328,54	RA
1.10.0.2.	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	327,47	19,07	BDI 1	24,10	7.892,03	RA
1.10.0.3.	Composição	50	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETE DE MADEIRA APARELHADA PARA ABA DE 60CM, 80X6X12CM, EM EUCALIPTO VERMELHO	UNIDADE	84,00	46,40	BDI 1	58,65	4.926,60	RA
1.10.0.4.	Composição	49	TABEIRA DE MADEIRA EM EUCALIPTO VERMELHO, 1A QUALIDADE, 2,5X15CM, PARA BEIRAL (ABA)	M	114,19	36,04	BDI 1	45,55	5.201,35	RA
1.10.0.5.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	385,88	47,24	BDI 1	59,71	23.040,89	RA
1.10.0.6.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	38,82	82,29	BDI 1	104,01	4.037,67	RA
1.10.0.7.	Composição	53	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 (0,5MM), CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,08	50,71	BDI 1	64,10	1.094,83	RA
1.10.0.8.	Composição	52	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 (0,5MM), DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,95	160,33	BDI 1	202,66	1.611,15	RA
1.10.0.9.	Composição	51	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 (0,5MM), DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,01	61,78	BDI 1	78,09	2.265,39	RA
1.10.0.10.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	22,14	32,70	BDI 1	41,33	915,05	RA
1.10.0.11.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	28,05	BDI 1	35,46	425,52	RA
1.10.0.12.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	13,25	67,67	BDI 1	85,53	1.133,27	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.10.0.13.	SINAPI	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	103,81	BDI 1	131,22	393,66	RA
1.10.0.14.	COMPOSIÇÃO	11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 3 DEMÃOS (TODA FACE SUPERIOR E TODAS AS LATERAIS)	M2	5,19	61,81	BDI 1	78,13	405,49	RA
1.10.0.15.	SINAPI	105030	PILARETES PARA OS OITÕES, ARMADOS COM TRELIÇA SOLDADA	M	58,25	36,28	BDI 1	45,86	2.671,35	RA
1.11.			**PISOS**					**-**	**96.860,35**	
1.11.0.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	33,85	52,30	BDI 1	66,11	2.237,82	RA
1.11.0.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	307,71	0,66	BDI 1	0,83	255,40	RA
1.11.0.3.	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	33,85	29,16	BDI 1	36,86	1.247,71	RA
1.11.0.4.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	12,65	153,31	BDI 1	193,78	2.451,32	RA
1.11.0.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	18,97	727,93	BDI 1	920,10	17.454,30	RA
1.11.0.6.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	307,71	32,30	BDI 1	40,83	12.563,80	RA
1.11.0.7.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	10,11	149,66	BDI 1	189,17	1.912,51	RA
1.11.0.8.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	64,93	137,29	BDI 1	173,53	11.267,30	RA
1.11.0.9.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	225,99	128,04	BDI 1	161,84	36.574,22	RA
1.11.0.10.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES 60X60CM (ÁREA ENTRADA E FUNDOS)	M2	6,70	128,04	BDI 1	161,84	1.084,33	RA
1.11.0.11.	Composição	19	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M	27,52	97,73	BDI 1	123,53	3.399,55	RA
1.11.0.12.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	16,25	102,26	BDI 1	129,26	2.100,48	RA
1.11.0.13.	Composição	56	RODAPÉ H:10CM REALIZADO COM PORCELANATO 60X60CM, RETIFICADO	M	200,54	17,01	BDI 1	21,50	4.311,61	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.12.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL)**					**-**	**19.694,38**	
1.12.0.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	61,46	36,63	BDI 1	46,30	2.845,60	RA
1.12.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,44	81,72	BDI 1	103,29	458,61	RA
1.12.0.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,00	20,90	BDI 1	26,42	105,68	RA
1.12.0.4.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	26,90	BDI 1	34,00	272,00	RA
1.12.0.5.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	27,73	BDI 1	35,05	70,10	RA
1.12.0.6.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	50,39	BDI 1	63,69	127,38	RA
1.12.0.7.	SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	40,86	BDI 1	51,65	309,90	RA
1.12.0.8.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,70	26,32	BDI 1	33,27	422,53	RA
1.12.0.9.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	9,60	BDI 1	12,13	24,26	RA
1.12.0.10.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	10,33	BDI 1	13,06	26,12	RA
1.12.0.11.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	19,39	BDI 1	24,51	98,04	RA
1.12.0.12.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	17,05	BDI 1	21,55	129,30	RA
1.12.0.13.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	11,07	BDI 1	13,99	83,94	RA
1.12.0.14.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	57,51	20,65	BDI 1	26,10	1.501,01	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.12.0.15.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	10,23	BDI 1	12,93	245,67	RA
1.12.0.16.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	43,00	10,00	BDI 1	12,64	543,52	RA
1.12.0.17.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	14,63	BDI 1	18,49	73,96	RA
1.12.0.18.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	10,65	BDI 1	13,46	53,84	RA
1.12.0.19.	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,35	BDI 1	24,46	97,84	RA
1.12.0.20.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	68,47	BDI 1	86,55	692,40	RA
1.12.0.21.	SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	179,01	BDI 1	226,27	2.262,70	RA
1.12.0.22.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	376,92	BDI 1	476,43	952,86	RA
1.12.0.23.	Composição	41	FOSSA SÉPTICA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	3.497,72	BDI 1	4.421,12	4.421,12	RA
1.12.0.24.	Composição	42	SUMIDOURO COM PEDRA DE MÃO, ESCAVAÇÃO MECANICA, PROFUNDIDADE 3 A 4,50M, COBERTO COM LONA PLASTICA EXTRA FORTE 200MICRA	M3	25,00	122,66	BDI 1	155,04	3.876,00	RA
1.13.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (AGUA FRIA)**					**-**	**6.698,75**	
1.13.0.1.	SINAPI	95657	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	304,93	BDI 1	385,43	385,43	RA
1.13.0.2.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	130,24	BDI 1	164,62	164,62	RA
1.13.0.3.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	135,20	6,71	BDI 1	8,48	1.146,50	RA
1.13.0.4.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	5,25	BDI 1	6,64	265,60	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.13.0.5.	SINAPI	105170	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	5,42	BDI 1	6,85	13,70	RA
1.13.0.6.	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	17,00	6,59	BDI 1	8,33	141,61	RA
1.13.0.7.	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	21,94	BDI 1	27,73	221,84	RA
1.13.0.8.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	34,00	5,86	BDI 1	7,41	251,94	RA
1.13.0.9.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	24,48	BDI 1	30,94	30,94	RA
1.13.0.10.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	74,58	BDI 1	94,27	188,54	RA
1.13.0.11.	Composição	30	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, (INCLUSOS TUBOS, 2 REGISTRO 25MM, 1 REGISTRO 32MM OUTRAS CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE 102622)	UNIDADE	2,00	660,66	BDI 1	835,07	1.670,14	RA
1.13.0.12.	SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	39,37	12,65	BDI 1	15,99	629,53	RA
1.13.0.13.	SINAPI	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	11,01	BDI 1	13,92	83,52	RA
1.13.0.14.	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00	7,62	BDI 1	9,63	96,30	RA
1.13.0.15.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	101,61	BDI 1	128,44	513,76	RA
1.13.0.16.	SINAPI	94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	13,37	BDI 1	16,90	67,60	RA
1.13.0.17.	SINAPI	103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,43	BDI 1	13,18	13,18	RA
1.13.0.18.	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	92,50	6,96	BDI 1	8,80	814,00	RA
1.14.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO**					**-**	**55.710,66**	
1.14.1.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**9.935,85**	
1.14.1.1.	Composição	32	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS LED DE *18/20* W, BIVOLT, ALETADA, DIMENSÃO 120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	50,00	153,21	BDI 1	193,66	9.683,00	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.14.1.2.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	13,00	15,39	BDI 1	19,45	252,85	RA
1.14.2.			**ENTRADAS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**					**-**	**15.415,71**	
1.14.2.1.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	53,17	10,62	BDI 1	13,42	713,54	RA
1.14.2.2.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	212,68	36,43	BDI 1	46,05	9.793,91	RA
1.14.2.3.	SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	14,84	35,51	BDI 1	44,88	666,02	RA
1.14.2.4.	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	183,89	BDI 1	232,44	232,44	RA
1.14.2.5.	Composição	33	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, COMPOSTA POR HASTE DE ATERRAMENTO DIAMETRO 5/8", COM 3M DE COMPRIMENTO E GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA FIXAÇÃO DE CABO AF_12/2020	UNIDADE	3,00	166,97	BDI 1	211,05	633,15	RA
1.14.2.6.	SINAPI	104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	19,99	BDI 1	25,27	252,70	RA
1.14.2.7.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	678,35	BDI 1	857,43	1.714,86	RA
1.14.2.8.	Composição	34	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,77	8,45	BDI 1	10,68	125,70	RA
1.14.2.9.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63,85	15,90	BDI 1	20,10	1.283,39	RA
1.14.3.			**CABOS, ELETRODUTOS E OUTROS (APÓS QUADROS)**					**-**	**30.359,10**	
1.14.3.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.861,10	4,09	BDI 1	5,17	9.621,89	RA
1.14.3.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	327,73	8,86	BDI 1	11,20	3.670,58	RA
1.14.3.3.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	87,68	BDI 1	110,83	110,83	RA
1.14.3.4.	Composição	35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	1,00	98,10	BDI 1	124,00	124,00	RA
1.14.3.5.	Composição	36	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	8,00	10,41	BDI 1	13,16	105,28	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.14.3.6.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	10,41	BDI 1	13,16	144,76	RA
1.14.3.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	11,01	BDI 1	13,92	208,80	RA
1.14.3.8.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,25	BDI 1	15,48	15,48	RA
1.14.3.9.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	13,72	BDI 1	17,34	173,40	RA
1.14.3.10.	Composição	37	DISPOSITIVO DR, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	85,08	BDI 1	107,54	430,16	RA
1.14.3.11.	Composição	38	DISPOSITIVO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	121,42	BDI 1	153,47	153,47	RA
1.14.3.12.	Composição	39	DISPOSITIVO DR, CORRENTE NOMINAL DE 32 A - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	7,00	126,23	BDI 1	159,55	1.116,85	RA
1.14.3.13.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	339,69	8,96	BDI 1	11,33	3.848,69	RA
1.14.3.14.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,76	14,78	BDI 1	18,68	163,64	RA
1.14.3.15.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	189,61	9,84	BDI 1	12,44	2.358,75	RA
1.14.3.16.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,80	12,94	BDI 1	16,36	78,53	RA
1.14.3.17.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	12,41	BDI 1	15,69	784,50	RA
1.14.3.18.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,00	32,68	BDI 1	41,31	1.817,64	RA
1.14.3.19.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	35,30	BDI 1	44,62	267,72	RA
1.14.3.20.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	36,34	BDI 1	45,93	45,93	RA
1.14.3.21.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	38,96	BDI 1	49,25	295,50	RA
1.14.3.22.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	63,38	BDI 1	80,11	320,44	RA
1.14.3.23.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	45,79	BDI 1	57,88	926,08	RA
1.14.3.24.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	48,41	BDI 1	61,19	1.101,42	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.14.3.25.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	31,05	BDI 1	39,25	39,25	RA
1.14.3.26.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	47,58	BDI 1	60,14	60,14	RA
1.14.3.27.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	64,09	BDI 1	81,01	243,03	RA
1.14.3.28.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	52,81	BDI 1	66,75	934,50	RA
1.14.3.29.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	69,32	BDI 1	87,62	175,24	RA
1.14.3.30.	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	51,18	BDI 1	64,69	646,90	RA
1.14.3.31.	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	29,72	BDI 1	37,57	375,70	RA
1.15.			**TELEFONE E INTERNET**					**-**	**5.401,82**	
1.15.0.1.	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	183,89	BDI 1	232,44	464,88	RA
1.15.0.2.	COMPOSIÇÃO	34	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	53,17	8,45	BDI 1	10,68	567,86	RA
1.15.0.3.	COMPOSIÇÃO	18	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 20X70CM, ENVELOPAMENTO COM CONCRETO MAGRO 20X15CM + REATERRO DE VALA COM COMPACATAÇÃO	M	48,41	28,28	BDI 1	35,75	1.730,66	RA
1.15.0.4.	SINAPI	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,20	8,45	BDI 1	10,68	226,42	RA
1.15.0.5.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	12,94	BDI 1	16,36	98,16	RA
1.15.0.6.	Composição	40	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE E INTERNET DE PAREDE PADRÃO TELEBRAS, N3, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PORTA E DOBRADIÇA E TRINCO/FECHO, DIMENSÕES 400X400X120MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	160,08	BDI 1	202,34	404,68	RA
1.15.0.7.	SINAPI	98400	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	53,17	13,95	BDI 1	17,63	937,39	RA
1.15.0.8.	SINAPI	98267	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	29,20	11,40	BDI 1	14,41	420,77	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.15.0.9.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	34,31	BDI 1	43,37	216,85	RA
1.15.0.10.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	52,87	BDI 1	66,83	334,15	RA
1.16.			**LOUÇAS E METAIS**					**-**	**55.110,49**	
1.16.1.			**BANHEIROS E OUTROS**					**-**	**55.110,49**	
1.16.1.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	761,19	BDI 1	962,14	5.772,84	RA
1.16.1.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	40,90	BDI 1	51,70	310,20	RA
1.16.1.3.	SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	288,85	BDI 1	365,11	730,22	RA
1.16.1.4.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	311,67	BDI 1	393,95	3.151,60	RA
1.16.1.5.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	326,24	BDI 1	412,37	824,74	RA
1.16.1.6.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10,00	796,96	BDI 1	1.007,36	10.073,60	RA
1.16.1.7.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	830,23	BDI 1	1.049,41	2.098,82	RA
1.16.1.8.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.525,69	BDI 1	1.928,47	3.856,94	RA
1.16.1.9.	Composição	20	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, PNE, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, COM SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2,00	379,54	BDI 1	479,74	959,48	RA
1.16.1.10.	Composição	24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, BICA ALTA, PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR E REGISTRO TIPO ALAVANCA	UNIDADE	2,00	226,60	BDI 1	286,42	572,84	RA
1.16.1.11.	Composição	25	REGISTRO GAVETA PARA CHUIVEIRO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, DO TIPO ALAVANCA SIMPLES.	UNIDADE	6,00	192,29	BDI 1	243,05	1.458,30	RA
1.16.1.12.	Composição	23	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS (SABONETEIRA, PORTA TOALHA DE BANHO, PORTA TOALHA DE ROSTO, PORTA PAPEL HIGIENICO, 1 CABIDE SIMPLES) - INSTALAÇÃO PARAFUSADOS NA PAREDE (BASE 95546)	UNIDADE	6,00	266,75	BDI 1	337,17	2.023,02	RA
1.16.1.13.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	46,74	BDI 1	59,08	118,16	RA
1.16.1.14.	Composição	21	ESPELHO CRISTAL 4MM 50X60CM , FIXADO EM CHAPA DE MDF 12MM 50X60CM BRANCO LISO, REVESTIDO LATERALMENTE COM FITA BRANCA DE ACABAMENTO- INSTALADO NA PAREDE	UNIDADE	4,00	147,31	BDI 1	186,20	744,80	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.16.1.15.	Composição	22	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500W, INCLUI MANGUEIRA E DUCHA MANUAL COM SUPORTE E PARAFUSOS, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (BASE 100860)	UNIDADE	6,00	97,41	BDI 1	123,13	738,78	RA
1.16.1.16.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,00	108,81	BDI 1	137,54	1.512,94	RA
1.16.1.17.	Composição	31	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	8,00	120,18	BDI 1	151,91	1.215,28	RA
1.16.1.18.	Composição	26	ESPELHO CRISTAL 4MM 123X60CM , FIXADO EM CHAPA DE MDF 12MM 50X60CM BRANCO LISO, REVESTIDO LATERALMENTE COM FITA BRANCA DE ACABAMENTO- INSTALADO NA PAREDE	UNIDADE	2,00	364,23	BDI 1	460,39	920,78	RA
1.16.1.19.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	490,75	BDI 1	620,31	1.240,62	RA
1.16.1.20.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	40,90	BDI 1	51,70	103,40	RA
1.16.1.21.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	734,31	BDI 1	928,17	928,17	RA
1.16.1.22.	Composição	27	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 50X60X115X20CM, CORTE 45°, SAIA 20CM, VISTA DE 10CM RENTE A PAREDE, SIFÃO EM METAL CROMADO, TORNEIRA CROMADA DE MESA COM BICA ALTA, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL 35X50CM, AÉREA, FIXADA COM MÃO FRANCESA METÁLICA	UNIDADE	2,00	1.733,53	BDI 1	2.191,18	4.382,36	RA
1.16.1.23.	Composição	28	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1,23X0,50CM, CORTE 45°, SAIA 20CM, VISTA DE 10CM RENTE A PAREDE, SIFÃO EM METAL CROMADO, TORNEIRA CROMADA DE MESA COM BICA ALTA, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL 35X50CM, AÉREA, FIXADA COM MÃO FRANCESA METÁLICA	UNIDADE	2,00	2.517,94	BDI 1	3.182,68	6.365,36	RA
1.16.1.24.	ORSE	13231	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,40	350,00	BDI 1	442,40	2.831,36	RA
1.16.1.25.	SINAPI	86921	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	751,93	BDI 1	950,44	950,44	RA
1.16.1.26.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	456,98	BDI 1	577,62	577,62	RA
1.16.1.27.	Composição	54	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	9,00	56,95	BDI 1	71,98	647,82	RA
1.17.			**COZINHA/DESPENSA**					**-**	**19.311,05**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.17.0.1.	Composição	29	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 217X60CM, COM ÁREA MOLHADA DE 115X40CM, SAIA DE 20CM E ESPELHO DE 10CM, FIXADA COM MÃO FRANCESA METÁLICA, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOX DIMENSÕES 56X33X12CM , VÁLVULAS AMERICANAS E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA ELÉTRICA 5500W, DE MESA, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	1,00	4.041,48	BDI 1	5.108,43	5.108,43	RA
1.17.0.2.	Composição	14	BANCADA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,30	265,51	BDI 1	335,60	436,28	RA
1.17.0.3.	Composição	55	PRATELEIRA EM GRANITO DUAS FACES POLIDAS, CONFORME PROJETOS	UNIDADE	1,00	10.891,09	BDI 1	13.766,34	13.766,34	RA
1.18.			**ESQUADRIAS**					**-**	**117.658,61**	
1.18.0.1.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	44,36	102,26	BDI 1	129,26	5.733,97	RA
1.18.0.2.	Composição	15	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PUXADOR DUPLO NAS DUAS FOLHAS, COMPRIMENTO 40CM DIAMETRO 25MM EM ALUMÍNIO CROMADO. AF_01/2021	UNIDADE	1,00	4.110,26	BDI 1	5.195,37	5.195,37	RA
1.18.0.3.	Composição	44	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PUXADOR DUPLO NAS DUAS FOLHAS, COMPRIMENTO 40CM DIAMETRO 25MM EM ALUMÍNIO CROMADO AF_01/2021	UNIDADE	1,00	3.975,86	BDI 1	5.025,49	5.025,49	RA
1.18.0.4.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	1.168,21	BDI 1	1.476,62	22.149,30	RA
1.18.0.5.	SINAPI	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.131,39	BDI 1	1.430,08	1.430,08	RA
1.18.0.6.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	174,74	BDI 1	220,87	883,48	RA
1.18.0.7.	Composição	57	FECHADURA ROSETA REDONDA DE EMBUTIR PARA PORTAS DE MADEIRA, EM AÇO INOX E ZAMAC, COMPLETA, MAQUINA DE 55MM, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	12,00	199,96	BDI 1	252,75	3.033,00	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.18.0.8.	SINAPI	94580	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	21,60	746,20	BDI 1	943,20	20.373,12	RA
1.18.0.9.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,99	469,60	BDI 1	593,57	11.865,46	RA
1.18.0.10.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,92	539,82	BDI 1	682,33	1.310,07	RA
1.18.0.11.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (ACESSO AO FORRO)	M2	0,49	1.110,71	BDI 1	1.403,94	687,93	RA
1.18.0.12.	Composição	16	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM E CANTONEIRA 1"X1/8". AF_04/2019	M2	43,51	411,30	BDI 1	519,88	22.619,98	RA
1.18.0.13.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,92	866,16	BDI 1	1.094,83	8.671,05	RA
1.18.0.14.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	1.110,71	BDI 1	1.403,94	2.358,62	RA
1.18.0.15.	SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL (GRADE ENTRADA)	M2	2,63	546,00	BDI 1	690,14	1.815,07	RA
1.18.0.16.	SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL (GRADE FUNDOS COZINHA)	M2	1,68	546,00	BDI 1	690,14	1.159,44	RA
1.18.0.17.	SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL (GRADE CENTRAL)	M2	4,85	546,00	BDI 1	690,14	3.347,18	RA
1.19.			**SISTEMA DE GÁS**					**-**	**3.820,21**	
1.19.1.			**ABRIGO DE GÁS**					**-**	**1.713,16**	
1.19.1.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,44	90,95	BDI 1	114,96	165,54	RA
1.19.1.2.	Composição	17	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PREENCHIDO TOTALMENTE EM CONCRETO FCK 25MPA. AF_10/2022	M2	2,56	104,65	BDI 1	132,28	338,64	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.19.1.3.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	1,44	187,29	BDI 1	236,73	340,89	RA
1.19.1.4.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	1,44	72,58	BDI 1	91,74	132,11	RA
1.19.1.5.	COMPOSIÇÃO	11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 3 DEMÃOS (TODA FACE SUPERIOR E TODAS AS LATERAIS)	M2	2,00	61,81	BDI 1	78,13	156,26	RA
1.19.1.6.	SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL (ABRIGO DE GÁS)	M2	0,84	546,00	BDI 1	690,14	579,72	RA
1.19.2.			**GÁS**					**-**	**2.107,05**	
1.19.2.1.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,29	36,76	BDI 1	46,46	989,13	RA
1.19.2.2.	Composição	18	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 20X70CM, ENVELOPAMENTO COM CONCRETO MAGRO 20X15CM + REATERRO DE VALA COM COMPACATAÇÃO	M	18,39	28,28	BDI 1	35,75	657,44	RA
1.19.2.3.	SINAPI	92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	30,75	BDI 1	38,87	233,22	RA
1.19.2.4.	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	40,63	BDI 1	51,36	51,36	RA
1.19.2.5.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	55,08	BDI 1	69,62	139,24	RA
1.19.2.6.	SINAPI-I	20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	2,00	14,50	BDI 1	18,33	36,66	RA
1.20.			**PPCI**					**-**	**3.514,27**	
1.20.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	9,00	222,10	BDI 1	280,73	2.526,57	RA
1.20.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	16,00	18,21	BDI 1	23,02	368,32	RA
1.20.0.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	18,00	27,22	BDI 1	34,41	619,38	RA
1.21.			**CALÇADAS E ESTACIONAMENTO EXTERNO**					**-**	**103.003,06**	
1.21.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,67	122,06	BDI 1	154,28	1.337,61	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.21.0.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,67	9,78	BDI 1	12,36	107,16	RA
1.21.0.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	168,68	76,05	BDI 1	96,13	16.215,21	RA
1.21.0.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	336,84	74,39	BDI 1	94,03	31.673,07	RA
1.21.0.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	103,37	44,32	BDI 1	56,02	5.790,79	RA
1.21.0.6.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.027,64	29,40	BDI 1	37,16	38.187,10	RA
1.21.0.7.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	99,76	10,29	BDI 1	13,01	1.297,88	RA
1.21.0.8.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	0,64	66,98	BDI 1	84,66	54,18	RA
1.21.0.9.	Composição	19	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M	45,57	97,73	BDI 1	123,53	5.629,26	RA
1.21.0.10.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	5,63	117,66	BDI 1	148,72	837,29	RA
1.21.0.11.	Composição	45	PISO TATIL/PODOTATIL, LADRÍLHO HIDRAULICO 25X25CM E:2,5CM, PADRAO TATIL OU ALERTA, COR VERMELHA OU AMAREAL	M2	8,93	165,98	BDI 1	209,80	1.873,51	RA
1.22.			**PINTURA**					**-**	**48.401,54**	
1.22.0.1.	Composição	46	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES E TETOS	M2	1.514,83	3,90	BDI 1	4,93	7.468,11	RA
1.22.0.2.	Composição	47	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	1.198,59	17,28	BDI 1	21,84	26.177,21	RA
1.22.0.3.	Composição	48	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, TRÊS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	316,24	19,93	BDI 1	25,19	7.966,09	RA
1.22.0.4.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	473,84	11,34	BDI 1	14,33	6.790,13	RA
1.23.			**AR-CONDICIONADO**					**-**	**25.076,42**	
1.23.0.1.	SINAPI	103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3,00	2.200,94	BDI 2	2.684,93	8.054,79	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	CENTRO DIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-24 (DES.)	CENTRO DIA	TENENTE PORTELA	26,40%	21,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CENTRO DIA									**1.117.774,70**	
1.23.0.2.	SINAPI	103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	2.494,10	BDI 2	3.042,55	3.042,55	RA
1.23.0.3.	SINAPI	103252	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3,00	3.610,35	BDI 2	4.404,27	13.212,81	RA
1.23.0.4.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	38,15	7,12	BDI 1	9,00	343,35	RA
1.23.0.5.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	19,00	16,57	BDI 1	20,94	397,86	RA
1.23.0.6.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	9,91	BDI 1	12,53	25,06	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TENENTE PORTELA
Local

sexta-feira, 15 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RONEI ROBSON PÖERCH
CREA/CAU: 128652-4
ART/RRT: 0