



>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Estim	Vlr. Unit.; Cotado	Vlr. Total R\$
1	Torre Metálica -(Cfe.Croqui)-{p/Cx.Agua}- {Capit.Sto.Antonio e Cemitério Municipal} - {.. (+) Instalação (+) Transporte }- Estrutura p/ Suportar Caixa de Água de 3.000 litros; Confeccionadas em Estrutura de Aço Soldada e/ou Parafusada, com Altura de 4 metros acima do nível do solo (+) 0,50 Metros fixadas em sapata de concreto ((de responsabilidade da fornecedora sua execução)); Equipada com Escada de acesso a caixa de água em uma das laterais, com inicio a partir de 1,5 Mts do solo e se estendendo até a 1 metro acima da plataforma da estrutura; Estrutura com 4 base / pés; Produto Confeccionada em Conformidade com Anexo A.1 que faz parte do edital e do contrato. ### - Para INSTALAÇÃO ::: 1 junto a Escola Municipal Santo Antônio, na Localidade de Capitel Santo Antônio (Zona Rural) à 12 Km da sede / cidade e, 1 Junto ao Cemitério Municipal (margens da RST 472 , Perímetro Urbano).	Un	2	3.500,00		
				Total		

Local e Data,,

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....