

- OBS:
- Todos os perfis deverão ser cantoneiras LAMINADAS
 - Todos os perfis deverão receber tratamento superficial de limpeza e antiferugem seguidos de pintura esmalte em 3 demãos.
 - Estrutura toda aparafusada com parafusos de aço, classe especial 8.8.
 - Sapatas em concreto Fck 20Mpa 80x80x70cm
 - Orgamento deve contemplar as sapatas concretadas e a estrutura instalada.

