



>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

Lote: RECUPERAÇÃO DE BUEIROS						
Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Estim	Vlr. Unit	Vlr. Total R\$
1	Serviços de Substituição Pranchas em Bueiros e Pontilhões- c/ Execução de: Retiradas das Pranchas e ferragens existentes (+) Recolocação de Pranchas novas e Ferragens, devidamente fixadas nas vigas;; ## - Para Pagamento:: Será efetuado o levantamento em M2 dos serviços executados...	M2	800,00	21,00		
2	Serviços Substituição de Vigas e Vigotes em Bueiros e Pontilhões -## c/ Execução de:: Retiradas das Pranchas e Ferragens (+) Retiradas dos Vigotes / Vigas (+) Recolocação das Vigas / Vigotes e Ferragens (+) Recolocação das Pranchas e Ferragens. ## - Para Pagamento:: Será efetuado o levantamento em M2 dos serviços executados...	M2	800,00	28,00		
Vlr. Total deste Lote ...R\$						
Lote: CONSTR PEQUENOS BUEIROS PONTILHÕES						
Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Estim	Vlr. Unit	Vlr. Total R\$
3	Serviços de CONSTRUÇÃO de PEQUENOS BUEIROS-{80ª100cm}, ## c/ Execução de:: Colocação, Assentamento e Vedação com Concreto de Tubos de Concreto de 80 a 100 cm de diâmetro no leito da estrada com Largura de Mínimo de 7 à 9 Metros {{7 a 9 tubos}} ((+)) Assentamento de PEDRAS DE MÃO nas Cabeceiras que DEVERÁ acompanhar o ASCENTAMENTO de Terra/ Argila sobre o Tubos de Concreto {{{ conforme vai aterrando os tubos vai construindo as cabeceiras sem o uso de concreto}}}; ##- CABECEIRAS com ALTURA de ""Aproximadamente"": 2 metros a contar da base até fim do aterramento dos tubos; ## - Para Pagamento:: Será Considerado a Unidade Construída..	Un	80,00	410,00		
4	Serviços de CONSTRUÇÃO de PEQUENOS BUEIROS-{40ª60cm} ##c/ Execução de:: Colocação, Assentamento e Vedação com Concreto de Tubos de Concreto de 40 a 60 cm de diâmetro no leito da estrada com Largura de Mínimo de 7 à 9 Metros {{7 a 9 tubos}} ((+)) Assentamento de PEDRAS DE MÃO nas Cabeceiras que DEVERÁ acompanhar o ASCENTAMENTO de Terra/ Argila sobre o Tubos de Concreto {{{ conforme vai aterrando os tubos vai construindo as cabeceiras sem o uso de concreto}}}; ##- CABECEIRAS com ALTURA de ""Aproximadamente"": 1,80 metros a contar da base até fim do aterramento dos tubos; ## - Para Pagamento:: Será Considerado a Unidade Conmstruída..	Un	80,00	360,00		
Vlr. Total deste Lote						

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....



>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

Lote: BUEIROS EL ALVENARIA						
Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Estim	Vlr. Unit	Vlr. Total R\$
5	Serviços Construção de BUEIROS e PONTILHÕES- {80à100cm}- c/ Execução dos Serviços de:: Colocação, Nivelamento, Assentamento e Vedação de Tubos de Concreto de:: 80 à 100cm diâmetro no Leito da Estrada, com Largura Mínima de 7 à 9 metros ((7 à 9 tubos)) (+) Construção das Cabeceiras em Concreto Armado com espessura de 30cm { com a utilização de pedras de mão } e com Altura ""Variável"" que atenda o local da edificação (+) Construção de 4 (quatro) Pilares em Concreto Armado, sendo Um em cada extremidade das Cabeceiras (+) Construção de Cinta em Concreto Armado ""unindo as cabeceiras de cada lado"" sobre os Tubos de Concreto e "devidamente" ""amarrada"" aos Pilares de Concreto Armado; #####Nota:: Cada Lado da Cabeceira deverá formar uma "" Letra U""; #####OBS:: Para Pagamento será CALCULADO em METRAGEM CÚBICA (M3) os Serviços Executados, com::: somatório para cada Cabeceira {{ Altura x Comprimento x Espessura }}	m3	120,00	625,00		

Local e Data,,

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....