



**>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<**

Lote: REPAROS PAVIMENTAÇÕES						
Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Estim	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total-R\$
1	<p>Serviços Terceirizados de RECUPERAÇÃO/REMENDOS de Pavimentação-{{poças, buracos, depressão, elevações, etc...}} –</p> <p>&gt;&gt;&gt; Serviços a serem executados em Ruas e avenidas de Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto INDICADOS pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; &gt;&gt;&gt; Serviços Compostos / Formados POR:: &gt;&gt; Retiradas das pedras manualmente e passando-as por ""Seleção"" de qualificação para a sua reutilização no mesmo local;</p> <p>&gt;&gt; Limpeza do local da extração; &gt;&gt; Nivelamento do Local com o restante da rua; &gt;&gt; Reassentamento de pedras sobre colchão com pó de brita com aproximadamente 15cm de espessura no local da extração; &gt;&gt; Compactação Manual das Pedras substituídas {{ com batedor madeira / cepo}};</p> <p>&gt;&gt; Rejunte das pedras substituídas com terra fina e/ou pó de brita distribuindo-a entre os vãos das pedras; &gt;&gt;&gt;&gt; Posteriormente deverá ser solicitado a Compactação Mecânica dos locais à Secretaria de Serviços Urbanos &lt;&lt;&lt;&lt;&lt; ///</p> <p>##NOTA:: &gt;&gt; O Transporte das Pedras e do Pó de Brita até o Locais dos Serviços SERÁ por Conta da Contratada.</p> <p>[[[[[[ COTAR O VALOR DO M2 ]]]]]]</p>	M2	3.500,00	23,00		
2	<p>Serviços Terceirizados de REPOSIÇÃO de Pavimentação-{{valas abertas p/ Corsan e p/ outras finalidades}} –</p> <p>&gt;&gt;&gt; Serviços a serem executados em Ruas e avenidas de Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto INDICADOS pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;</p> <p>&gt;&gt;&gt; Serviços Compostos / Formados POR:: &gt;&gt; ""Seleção"" de qualificação das pedras que foram extraídas do local para a sua reutilização no mesmo local;</p> <p>&gt;&gt; Limpeza do local da extração; &gt;&gt; Nivelamento do Local com o restante da rua; &gt;&gt; Reassentamento de pedras sobre colchão com pó de brita com aproximadamente 15cm de espessura no local da extração; &gt;&gt; Compactação Manual das Pedras substituídas {{ com batedor madeira / cepo}}; &gt;&gt; Rejunte das pedras substituídas com terra fina e/ou pó de brita distribuindo-a entre os vãos das pedras; &gt;&gt;&gt;&gt; Posteriormente deverá ser solicitado a Compactação Mecânica dos locais à Secretaria de Serviços Urbanos &lt;&lt;&lt;&lt;&lt; ///</p> <p>##NOTA:: &gt;&gt; O Transporte das Pedras e do Pó de Brita até o Locais dos Serviços SERÁ por Conta da Contratada.</p> <p>[[[[[[ COTAR O VALOR DO M2 ]]]]]]</p>	M2	3.000,00	24,00		
<b>Total do LOTE - R\$</b>						

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

\_\_\_\_\_  
Resp. Legal Empresa.....



>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

Lote: BOCAS DE LOBO						
Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Estim	Vlr., Unit. R\$	Vlr. Total R\$
3	Boca de Lobo-{Serviços}-{1(x)1 Mt}-{Tij.Maciços}->Confec. em Tijolos Maciços sobre Lastro de Concreto de 10cm de espessura (+) Confecção de Cinta de Concreto Parte Superior (+) Serv. de Fixação de Grade de Aço.. {{{ SERVIÇOS / MÃO DE OBRA por UNIDADE..}}}	Un	20,00	259,00		
4	Boca de Lobo-{Serviços}-{1(x)1,5 Mt}-{Tij.Maciços}->Confec. em Tijolos Maciços sobre Lastro de Concreto de 10cm de espessura (+) Confecção de Cinta de Concreto Parte Superior (+) Serv. de Fixação de Grade de Aço.. {{{ SERVIÇOS / MÃO DE OBRA por UNIDADE..}}}	Un	20,00	292,00		
5	Boca de Lobo-{Serviços}-{1(x) 2,0 Mt}-{Tij.Maciços}->Confec. em Tijolos Maciços sobre Lastro de Concreto de 10cm de espessura (+) Confecção de Cinta de Concreto Parte Superior (+) Serv. de Fixação de Grade de Aço.. {{{ SERVIÇOS / MÃO DE OBRA por UNIDADE..}}}	Un	15,00	346,00		
Total deste Lote - R\$:						

Local e Data,,

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....