



**>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<**

Lote: RAMPA ACESSO						
Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Máximo	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	Reaterro Manual Apilado c/ Soquete-{96995}-{{M3}}	m3	7,68	30,75		
2	Impermeabilic.Superfic.c/Manta Asfal.-{98546}-{{M2}}	M2	3,84	55,02		
3	Lastro de Brita Espess. 5cm- { 96622}- { M3}..	m3	2,37	69,39		
4	Exec.Passeio/Calç.Pso.Concr.Mold.InLoco,e=8cm,Armado-{94994} – {M2}-	M2	47,30	65,49		
5	Piso Ceram.(PEI-IV)-Assent.Argam.e Rejun.(+)RodaPé-{87251}-	M2	47,30	25,63		
6	Alvenaria Tijol.Maciço-{{M. de OBRA }}-20cm – [[Sinapi: 72131 ]]	M2	6,24	98,85		
7	Chapisco Externo 1:3	M2	12,48	4,04		
8	Emboço Externo-(1:2:8)-c/ Massa Fina-{{ M2}..	M2	12,48	34,61		
9	Pintura Acrílica c/ 2 demãos – Paredes- {{M2}}..	M2	12,48	9,52		
10	Pintura Sel.Acrílico-{1 Demão}-{{M. Obra}}-{{M2}}	M2	12,48	1,72		
11	Corrimão Tbo Aço Galvan.-{1 ¼"}.(+)Abraçad.(74072/003)-{Mt	Mts	21,65	71,15		
12	Portão Metal. Compl. (+) Trilhos – (( Unid..))	Um	1,00	1.236,82		
13	Serviços / Mão de Obra-{R.Acesso Ginas.A.Senna),para Execução de Obra de Construção de Rampa de Acesso ao Ginásio junto a Escola Municipal Airton Senna, em Conformidade com o Projeto Técnico.,	Gbl	1,00	3.575,44		
<b>&gt;. Valor Total do Lote 1 - R\$:....</b>						

>>> Assinatura:.....

>> Carimbo da Empresa <<

\_\_\_\_\_  
Resp. Legal Empresa.....



**>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<**

Lote: REBOUCO, CHAPISCO						
Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo		
14	Chapisco Externo- {{ 1:3 }}. {{ M2 }}..	M2	403,57	4,40		
15	Chapisco Inter.Aplic.c/Colh.(1:3)- {{ M2 }}	M2	861,10	2,56		
16	Emboço Interno 1:2;8	M2	981,96	15,79		
17	Emboço Reboco Extern. {1:2:8)	M2	682,64	34,61		
18	Pintura Latex Acr.Prem-2 demãos-s/Par.Inter.e Exter.-{{M2}}—	M2	1.664,60	9,52		
19	Pintura Selad.Acril.1 de mão Intr.Externo- {M2}-	M2	1.664,60	1,72		
20	Grade de Aço-{Barra Chata 3/16"}(+)+Pintura (+) Instalação.Cfe. Projeto Técnico	M2	37,29	235,98		
21	Serviços / M. Obra-{Acabam.Ginásio Airton Senna }- para Execução de Acabamentos Finais (+) Pintura (+) Instalação de Grade de Ferro. em Conformidade com o Projeto Técnico...	Gbl	1,00	28.252,00		
<b>&gt;&gt; Valor Total do LOTE 2 - R\$:...</b>						

Local e Data,,

>>> Assinatura:.....

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....