



>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

Lote: LIXAMENTO,PREPARAÇÃO, PINTURA EXTERNA							
Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit.	MARCA	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Lixamento ""Manual"" com Lixa "Calafate"-{M2}..	M2	686,08	4,10	XXXXXX		
2	Pintura Acrílica c/ 2 demãos - Paredes- {{M2}}..	M2	686,08	8,70	XXXXXXXX		
3	Aplic. TEXTURA Acrílica em Paredes - {M2}-	M2	225,72	9,00			
4	Pintura Calçada Externa- Acril. (2 demãos)-{M2}-	M2	104,58	9,57	XXXXXXXX		
5	Pintura Esmal. Brilho,(2 demãos)-{Superf.Metal.}- {M2}-	M2	106,49	18,00			
6	Serviços-{M.Obra}-p/ PINTURA EXTERNA do Prédio da Prefeitura Municipal, em ACORDO com MEMORIAL DESCRITIVO e EDITAL, com LIXAMENTO das PAREDES (+) APLICAÇÃO de Massa Acrílica em Trincos e Fissuras (+) APLICAÇÃO de Fundo Selador (+) APLICAÇÃO de 2 Demãos de Tinta Acrílica PREMIUM, com COR a ESCOLHA pela Contratante (+) LIXAMENTO e PINTURA de Esquadrias Metálicas (+) PINTURA de CALÇADAS e Muros de Contornos.....	Gbl	1,00	7.316,00	XXXXXX		
## Valor TOTAL deste Lote - R\$:....							
Lote: IMPERMEABILIZ. SACADA E FLOREIRAS							
Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit.	MARCA	Vlr. Unit.	Vlr. Total
7	Manta Líquida- {{{"Sol e Chuva"}}}-{Galão 12 Kg}-	Gal	6,00	270,00			
8	Serviços-{M.Obra}, de IMPERMEABILIZAÇÃO com Manta Líquida da SACADA Frontal (+) FLOREIRAS FRONTAL (Nr. de 7), junto ao Prédio da Prefeitura Municipal; Com APLICAÇÃO nas 4 Faces Internas e Inferior das Floreiras do Pavimento Inferior (+) APLICAÇÃO nas Quatro Faces Internas das Floreiras no Pavimento Superior (+) APLICAÇÃO sobre o Piso existente na Sacada Frontal; Com Aplicação de 3 (três) demãos....	Gbl	1,00	1.020,00	XXXXXX		
## Valor TOTAL deste Lote - R\$:....							
Lote: REMOÇÃO e ASSENTAM. PISO CERÂMICO NOVO							

>>> Assinatura:....

>> Carimbo da Empresa <<

Resp. Legal Empresa.....



>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit.	MARCA	Vlr. Unit.	Vlr. Total
9	Demolição de Piso existente- {M2}-	M2	14,80	11,90	XXXXX		
10	Revestim. Cerâmico -PEI4-{45x45cm}- { M2}-	M2	14,80	18,20			
11	Revestim. Cerâmico-{Porcelanato}-{45x45cm}-{ M2}-	M2	14,80	58,00			
12	Serviços-{M.Obra}-Remoção de Cerâmicas e Revestim. c/ Porcelanato tipo Antiderrapante, junto a Área Externa do Prédio (entrada) (+) Revestim. Cerâmico-(PEI-4) sobre Piso Cerâmico Existente c/ Argamassa ACII junto a Sacada Frontal do Prédio (+) Rejuntamentos.....	Gbl	1,00	789,00	XXXXX		
16	Passeio Piso Intertravado, com Blocos Retangular	M2	3,98	39,16			
17	Serviços / M. Obra de Demolição de Alvenaria / Canteiros.....	M3	2,82	142,01	XXXXX		
## Valor TOTAL deste Lote - R\$:....							
Lote: INSTALAÇÃO DE PORTAS VIDRO TEMPERADO							
Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit.	MARCA	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13	Porta Vidro Temperado 10mm-Incolor- {195x280}- Equipada com ""Ferragens"" { Perfis + Puxador + Fechadura + Pinos + Molas }; >> Com as Dimensões de:: 1950 (x) 2800 mm ((L x A)), Composta por 2 (duas) Folhas; >> Perfis na cor branca...	Kt	1,00	3.000,00			
14	Porta Vidro Temperado 10mm-Incolor- {88x266}- Equipada com ""Ferragens"" { Perfis + Puxador + Fechadura + Pinos + Molas }; >> Com as Dimensões de:: 880 (x) 2660 mm ((L x A)), >> Perfis na cor branca...	Un	1,00	1.150,00			
15	Serviços de INSTALAÇÃO de PORTAS em Vidro Temperado, (2 Portas, sendo 1 com 2 folhas e 1 simples), em Conformidade com as Normas da NBR.....	Gbl	1,00	850,00	XXXXX		
## Valor TOTAL deste Lote - R\$:....							

Local e Data,,

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

—

Resp. Legal Empresa.....