



>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

Lote: CONCERTO e REFORMAS						
Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Estim. R\$	Vlr. Unit. Cotado R\$	Vlr. Total- R\$
1	<u>Serviços de Substituição Pranchas em Bueiros e Pontilhões; ##- Com Execução de:</u> Retiradas das Pranchas e ferragens existentes (+) Recolocação de Pranchas novas e Ferragens, devidamente fixadas nas vigas;; <u>## - Para Pagamento::</u> Será efetuado o levantamento em M2 dos serviços executados...	M2	800	15,00		
2	<u>Serviços Substituição de Vigas e Vigotes em Bueiros e Pontilhões -## c/ Execução de::</u> Retiradas das Pranchas e Ferragens (+) Retiradas dos Vigotes / Vigas (+) Recolocação das Vigas / Vigotes e Ferragens (+) Recolocação das Pranchas e Ferragens. <u>## - Para Pagamento::</u> Será efetuado o levantamento em M2 dos serviços executados...	M2	800	21,00		
Valor Total do Lote 1 - R\$:.....						
Lote: CONSTRUÇÕES .						
Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Estimado	Vlr. Unit. Cotado - R\$	Vlr. Total- R\$
3	<u>Serviços de CONSTRUÇÃO de PEQUENOS BUEIROS-{80*100cm}, ## c/ Execução de:: Colocação, Assentamento e Vedação com Concreto de Tubos de Concreto de 80 a 100 cm de diâmetro no leito da estrada com Largura de Mínimo de 7 à 9 Metros {{7 a 9 tubos}}</u> <u>(+)</u> Assentamento de PEDRAS DE MÃO nas Cabeceiras que DEVERÁ acompanhar o ASCENTAMENTO de Terra/ Argila sobre o Tubos de Concreto {{{ conforme vai aterrando os tubos vai construindo as cabeceiras sem o uso de concreto}}}; <u>##- CABECEIRAS com ALTURA de ""Aproximadamente""::</u> 2 metros a contar da base até fim do aterramento dos tubos; <u>## - Para Pagamento::</u> Será Considerado a Unidade Construída..	Un	80	390,00		
4	<u>Serviços de CONSTRUÇÃO de PEQUENOS BUEIROS-{40*60cm} ##c/ Execução de:: Colocação, Assentamento e Vedação com Concreto de Tubos de Concreto de 40 a 60 cm de diâmetro no leito da estrada com Largura de Mínimo de 7 à 9 Metros {{7 a 9 tubos}}</u> <u>(+)</u> Assentamento de PEDRAS DE MÃO nas Cabeceiras que DEVERÁ acompanhar o ASCENTAMENTO de Terra/ Argila sobre o Tubos de Concreto {{{ conforme vai aterrando os tubos vai construindo as cabeceiras sem o uso de concreto}}}; <u>##- CABECEIRAS com ALTURA de ""Aproximadamente""::</u> 1,80 metros a contar da base até fim do aterramento dos tubos; <u>## - Para Pagamento::</u> Será Considerado a Unidade Conmstruída..	Un	80	290,00		

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....



>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

5	Serviços Construção de BUEIROS e PONTILHÕES- {80à100cm}- c/ Execução dos Serviços de: Colocação, Nivelamento, Assentamento e Vedação de Tubos de Concreto de:: 80 à 100cm diâmetro no Leito da Estrada, com Largura Mínima de 7 à 9 metros ((7 à 9 tubos)) (+) Construção das Cabeceiras em Concreto Armado com espessura de 30cm { com a utilização de pedras de mão } e com Altura ""Variável"" que atenda o local da edificação (+) Construção de 4 (quatro) Pilares em Concreto Armado, sendo Um em cada extremidade das Cabeceiras (+) Construção de Cinta em Concreto Armado ""unindo as cabeceiras de cada lado"" sobre os Tubos de Concreto e "devidamente" ""amarrada"" aos Pilares de Concreto Armado; ####Nota:: Cada Lado da Cabeceira deverá formar uma "" Letra U""; ####OBS:: Para Pagamento será CALCULADO em METRAGEM CÚBICA (M3) os Serviços Executados, com:: somatório para cada Cabeceira {{ Altura x Comprimento x Espessura }}	m3	120	450,00		
Valor Total do Lote 2 - R\$:....						

Local e Data,,

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....