



**>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<**

<b>Lote: CONserto e REPOSIÇÃO de PAVIMENTAÇÃO</b>						
<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quantid</b>	<b>Preço Unit. Estim</b>	<b>Vlr. Unit. Cotado</b>	<b>Vlr. Total-R\$</b>
1	<p>Serviços Terceirizados de <b>RECUPERAÇÃO/REMENDOS de Pavimentação-{{poças, buracos, depressão, elevações, etc...}}</b> - &gt;&gt;&gt; Serviços a serem executados em Ruas e avenidas de Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto INDICADOS pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; &gt;&gt;&gt; Serviços Compostos / Formados POR:: &gt;&gt; Retiradas das pedras manualmente e passando-as por ""Seleção"" de qualificação para a sua reutilização no mesmo local; &gt;&gt; Limpeza do local da extração; &gt;&gt; Nivelamento do Local com o restante da rua; &gt;&gt; Reassentamento de pedras sobre colchão com pó de brita com aproximadamente 15cm de espessura no local da extração; &gt;&gt; Compactação Manual das Pedras substituídas {{ com batedor madeira / cepo}}; &gt;&gt; Rejunte das pedras substituídas com terra fina e/ou pó de brita distribuindo-a entre os vãos das pedras; &gt;&gt;&gt;&gt; Posteriormente deverá ser solicitado a Compactação Mecânica dos locais à Secretaria de Serviços Urbanos &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; /// ##NOTA:: &gt;&gt; O Transporte das Pedras e do Pó de Brita até o Locais dos Serviços SERÁ por Conta da Contratada. [[[[[[ COTAR O VALOR DO M2 ]]]]]]</p>	M2	4.000	20,00		
2	<p>Serviços Terceirizados de <b>REPOSIÇÃO de Pavimentação-{{valas abertas p/ Corsan e p/ outras finalidades}}</b> – &gt;&gt;&gt; Serviços a serem executados em Ruas e avenidas de Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto INDICADOS pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; &gt;&gt;&gt; <u>Serviços Compostos / Formados POR::</u> &gt;&gt; ""Seleção"" de qualificação das pedras que foram extraídas do local para a sua reutilização no mesmo local; &gt;&gt; Limpeza do local da extração; &gt;&gt; Nivelamento do Local com o restante da rua; &gt;&gt; Reassentamento de pedras sobre colchão com pó de brita com aproximadamente 15cm de espessura no local da extração; &gt;&gt; Compactação Manual das Pedras substituídas {{ com batedor madeira / cepo}}; &gt;&gt; Rejunte das pedras substituídas com terra fina e/ou pó de brita distribuindo-a entre os vãos das pedras; &gt;&gt;&gt;&gt; Posteriormente deverá ser solicitado a Compactação Mecânica dos locais à Secretaria de Serviços Urbanos &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; /// ##NOTA:: &gt;&gt; O Transporte das Pedras e do Pó de Brita até o Locais dos Serviços SERÁ por Conta da Contratada. [[[[[[ COTAR O VALOR DO M2 ]]]]]]</p>	M2	3.000	21,00		
<b>&gt;&gt; Valor Total deste Lote 1 - R\$:.....</b>						

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

\_\_\_\_\_  
Resp. Legal Empresa.....



>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

Lote: CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO						
Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Estim.	Vlr. Unit. Cotado	Vlr. Total-R\$
3	<b>Boca de Lobo</b> -{Serviços}-{ <b>1(x)1 Mt</b> }-{Tij.Maciços}->Confec. em Tijolos Maciços sobre Lastro de Concreto de 10cm de espessura (+) Confecção de Cinta de Concreto Parte Superior (+) Serv. de Fixação de Grade de Aço.. {{{ SERVIÇOS / MÃO DE OBRA por UNIDADE..}}}	Un	20	200,00		
4	<b>Boca de Lobo</b> -{Serviços}-{ <b>1(x)1,5 Mt</b> }-{Tij.Maciços}->Confec. em Tijolos Maciços sobre Lastro de Concreto de 10cm de espessura (+) Confecção de Cinta de Concreto Parte Superior (+) Serv. de Fixação de Grade de Aço.. {{{ SERVIÇOS / MÃO DE OBRA por UNIDADE..}}}	Un	20	240,00		
5	<b>Boca de Lobo</b> -{Serviços}-{ <b>1(x) 2,0 Mt</b> }-{Tij.Maciços}->Confec. em Tijolos Maciços sobre Lastro de Concreto de 10cm de espessura (+) Confecção de Cinta de Concreto Parte Superior (+) Serv. de Fixação de Grade de Aço.. {{{ SERVIÇOS / MÃO DE OBRA por UNIDADE..}}}	Un	15	280,00		
> Valor Total do Lote 2 - R\$:....						

Local e Data,,

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

\_\_\_\_\_  
Resp. Legal Empresa.....