

> **EXECUÇÃO de SUBSTITUIÇÃO de FORRO e ASSOALHO 3 Salas de Aula /
Airton Senna**

				> VALORES <				
Item	DESCRIÇÃO	Unid	QUANT.	MATERI	M. OBRA	Total-	Total . M.	TOTAL -
				AL		Material -		Obra- R\$
1 ASSOALHO								
1.1	Retirada de Assoalho e Roda Pé Danificado Assoalho Madeira Eucalipto "Maxambrado",	M2	147,37	1,70	6,50	250,53	957,91	1.208,43
1.2	Espess. 2cm x 9cm Largura (+) Ferragens (+) Roda Pé (+) Pintura com 3 demãos	M2	147,37	71,00	16,90	10.463,27	2.490,55	12.953,82
					23,40			
2 FORRO								
2.1	Retirada de Forro Danificado	M2	147,37	1,54	6,00	226,95	884,22	1.111,17
2.2	Forro em Régua PVC - 10mm - 20cm (+) Ferragens (+) Ripamento (+) Roda Forro em PVC (+) Emendas em PVC	m2	147,37	31,96	21,30	4.709,95	3.138,98	7.848,93
					27,30			23.122,35