

ORÇAMENTO - GLOBAL

EMPREENHIMENTO: Academia ao ar livre - Calçada e Muro - Praça Ambiental

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | | 52,29% |
| B.D.I: | 26,39% | |

| Item | Discriminação dos serviços | código sinapi | Uni d. | Quantidade | Mão de obra - R\$ | Material - R\$ | TOTAL- M. Obra- R\$ | Total- Material - R\$ | Vlr. TOTAL- Item- R\$ |
|-------------|--|----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.0 | CALÇADA E MURO | | | | | | | | |
| 1.1 | escavação manual | 93358 | m³ | 1,98 | 68,39 | 0,00 | 135,41 | 0,00 | 135,41 |
| 1.2 | sapata corrida em concreto ciclopico 30x30cm | 73361 | m³ | 1,98 | 167,00 | 250,49 | 330,66 | 495,97 | 826,63 |
| 1.3 | concreto fck 20Mpa, rodado em obra - vigas + armação | 25in+73990/0 | m³ | 0,88 | 400,77 | 601,16 | 352,68 | 529,02 | 881,70 |
| 1.4 | aterro compactado manualmente | 94319 | m³ | 30 | 41,35 | 0,00 | 1.240,50 | 0,00 | 1.240,50 |
| 1.5 | alvenaria em tijolos maciços esp. 20cm | 72131 | m² | 17,6 | 55,02 | 82,52 | 968,35 | 1.452,35 | 2.420,70 |
| 1.6 | chapisco + emboço esp. 1,5cm | 87530 +87893 | m² | 37,2 | 15,79 | 23,69 | 587,39 | 881,27 | 1.468,66 |
| 1.7 | fundo preparador | 88415 | m² | 37,2 | 0,95 | 1,42 | 35,34 | 52,82 | 88,16 |
| 1.8 | pintura com tinta acrilica 2 demãos | 88489 | m² | 37,2 | 4,92 | 7,38 | 183,02 | 274,54 | 457,56 |
| 1.9 | Contrapiso em concreto Simples espessura 7cm 20Mpa | 94490 | m³ | 4,2 | 259,99 | 389,98 | 1.091,96 | 1.637,92 | 2.729,87 |
| 1.10 | Lastro de brita espessura 5cm | 94112 | m³ | 3 | 69,77 | 104,66 | 209,31 | 313,98 | 523,29 |
| 1.11 | tela soldada malha 20x20cm Ø4,2mm | 85662 | kg | 60 | 4,51 | 6,76 | 270,60 | 405,60 | 676,20 |
| | | | | | | | | | 11.448,69 |

sinapi base: 08/2017

Eliandro Tiecker
Eng° Civil - CREA 180283

Clairton Carboni
Prefeito Municipal