

>> ANEXO 1 - Proposta Financeira <<

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Estimado	Vlr. COTADO - R\$
1	Serviços / Mão de Obra de SUBSTITUIÇÃO de TABLADO de Ponte sobre Rio Turvo , na Divisa do Município de Tenente Portela com o Município de Três Passos - { Reforma / Conserto da Metade da Ponte ""Parte pertencente ao Município de Tenente Portela - (23,85 Mts)"" }; > 90 M2 Com Substituição por Pranchas Novas e 54 M2 com Utilização das Pranchas Retiradas da Própria Obra ((Reutilização de pranchas em melhor estado de conservação)); >>> Serviços de Remoção de TODO O TABLADO existente (metade da extensão da ponte) para RECOLOCAÇÃO de Tablado novo e Tablado com condições de reaproveitamento; >>> Acompanhar Máquinas do Município no Aterramento e Compactação de solo na cabeceira; >>>> Serviços DEVERÃO ser EXECUTADOS em Conformidade com o MEMORIAL DESCRITIVO do Depto de Engenharia do Município; >>> Qualquer dúvida a Contratada DEVERÁ buscar Informações junto ao Depato de Engenharia do Município... ##### Máquinas necessárias (motoniveladora, retro, escavadeira e similares será de responsabilidade do Município), assim como os Materiais Necessários já o Deslocamentos da Contratada e seus Funcionários até o local da obra, alimentações, estadias e encargos sociais será de responsabilidade contratada;;;	Gbl	1,00	6.780,00	
2	Serviços / Mão de Obra de SUBSTITUIÇÃO de TABLADO- {L.Pinhalzinho} , de Ponte sobre Lajeado Pinhalzinho, na Divisa do Município de Tenente Portela com o Município de Derrubadas - { Reforma / Conserto da Ponte com 44 M2 de tablado }; > Com Substituição por Pranchas Novas; >>> Primeiramente DEVERÁ ser Efetuado a Substituição dos ""Esteios"" de Madeira Roliça existentes no local por ""Esteios"" Novos de Madeira Roliça com 50cm de diâmetro ((Toras plainadas em uma das face para fixação do tablado)); >> As Pranchas para Tablado DEVERÃO ser fixadas sobre os esteios de Madeira Roliça na parte plainada; >>> Acompanhar Máquinas do Município no Aterramento e Compactação de solo na cabeceira; >>>> Serviços DEVERÃO ser EXECUTADOS em Conformidade com o MEMORIAL DESCRITIVO do Depto de Engenharia do Município; >>> Qualquer dúvida a Contratada DEVERÁ buscar Informações junto ao Depto de Engenharia do Município... ##### Máquinas necessárias (motoniveladora, retro, escavadeira e similares será de responsabilidade do Município), assim como os Materiais Necessários já o Deslocamentos da Contratada e seus Funcionários até o local da obra, alimentações, estadias e encargos sociais será de responsabilidade contratada;;;	Gbl	1,00	6.000,00	
				Total	

local e data

Assinat. Resp. Legal da Empresa

> Carimbo da Empresa <