

**>> Anexo 1 - Relação Itens e Proposta Financeira <<**

<b>Lote: LOTE UNICO</b>						
<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preço Unit. Estim.</b>	<b>Vir. Unit. Cotado - R\$</b>	<b>Vir. Total- R\$</b>
1	<p>Serviços Terceirizados de RECUPERAÇÃO/REMENDOS de Pavimentação-{{poças, buracos, depressão, elevações, etc...}} -</p> <p>&gt;&gt;&gt; Serviços a serem executados em Ruas e avenidas de Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto INDICADOS pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;</p> <p>&gt;&gt;&gt; Serviços Compostos / Formados POR::</p> <p>&gt;&gt; Retiradas das pedras manualmente e passando-as por ""Seleção"" de qualificação para a sua reutilização no mesmo local;</p> <p>&gt;&gt; Limpeza do local da extração; &gt;&gt; Nivelamento do Local com o restante da rua;</p> <p>&gt;&gt; Reassentamento de pedras sobre colchão com pó de brita com aproximadamente 15cm de espessura no local da extração;</p> <p>&gt;&gt; Compactação Manual das Pedras substituídas {{ com batedor madeira / cepo}};</p> <p>&gt;&gt; Rejunte das pedras substituídas com terra fina e/ou pó de brita distribuindo-a entre os vãos das pedras;</p> <p>&gt;&gt;&gt;&gt; Posteriormente deverá ser solicitado a Compactação Mecânica dos locais à Secretaria de Serviços Urbanos &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</p> <p>///</p> <p>##NOTA:: &gt;&gt; O Transporte das Pedras e do Pó de Brita até o Locais dos Serviços SERÁ por Conta da Contratada.</p> <p>[[[[[ COTAR O VALOR DO M2 ]]]]]</p>	M2	1.200	25,00		
2	<p>Serviços Terceirizados de REPOSIÇÃO de Pavimentação-{{valas abertas p/ Corsan e p/ outras finalidades}} -</p> <p>&gt;&gt;&gt; Serviços a serem executados em Ruas e avenidas de Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto INDICADOS pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;</p> <p>&gt;&gt;&gt; Serviços Compostos / Formados POR::</p> <p>&gt;&gt; ""Seleção"" de qualificação das pedras que foram extraídas do local para a sua reutilização no mesmo local;</p> <p>&gt;&gt; Limpeza do local da extração;</p> <p>&gt;&gt; Nivelamento do Local com o restante da rua;</p> <p>&gt;&gt; Reassentamento de pedras sobre colchão com pó de brita com aproximadamente 15cm de espessura no local da extração;</p> <p>&gt;&gt; Compactação Manual das Pedras substituídas {{ com batedor madeira / cepo}};</p> <p>&gt;&gt; Rejunte das pedras substituídas com terra fina e/ou pó de brita distribuindo-a entre os vãos das pedras;</p> <p>&gt;&gt;&gt;&gt; Posteriormente deverá ser solicitado a Compactação Mecânica dos locais à Secretaria de Serviços Urbanos &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</p> <p>///</p> <p>##NOTA:: &gt;&gt; O Transporte das Pedras e do Pó de Brita até o Locais dos Serviços SERÁ por Conta da Contratada.</p> <p>[[[[[ COTAR O VALOR DO M2 ]]]]]</p>	M2	1.200	24,00		
<b>&gt; Valor Total da Proposta - R\$:...</b>						

local e data

Assinat. Resp. Legal da Empresa

Carimbo da Empresa