

>> Anexo 1 - Relação Itens e Prop. Financeira <<

Lote: LOTE ÚNICO						
Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	Vlr. Unit. Cotado - R\$	Vlr. Total- R\$
1	Cercamento Poço água-{10x10Mts} /// >>{ MATERIAIS }:: Tela Confec. em Arame Galvanizado de 14 Bwg c/ 2 Mts Altura (+) Portão c/ 2 folhas de 100x200cm cada c/ tela em arame galvaniz. 12 Bwg (+) 20 Mourões de Concreto armado de 12x12x250cm (+) 8 Cantoneiras em aço de 8 x 8 x 180cm; >>> [[[[[VALOR GLOBAL DOS MATERIAIS]]]]]..	Gbl	1,00	1.800,00		
2	Monitoramento de Nível ///>> [MATERIAIS] :: 120 Metros de Tubo de PVC 20mm (+) 21 Luvas PVC 20mm (+) 1 Hidrômetro Multijato de 7m3/hora ; >>>> [[[[[VALOR GLOBAL DO MATERIAL]]]]]	Gbl	1,00	1.175,00		
3	Laje de Proteção Sanitária-{150x150x15cm} //>[MATERIAL] :: Cimento (+) Areia (+) Brita (+) Aço; >>> [[VALOR GLOBAL DO MATERIAL]]]..	Gbl	1,00	150,00		
4	Flange Tampa de Poço de 6" - [[MATERIAL]] :: [[[[[VALOR DO PRODUTO]]]]]..	Gbl	1,00	150,00		
5	Cercamento Poço Agua-{10x10Mts}-////>> [[MAO DE OBRA]]]... Serviços para Execução do Cercamento do poço de água em conformidade com croqui ...	Gbl	1,00	720,00		
6	Monitoramento de Nível /// >> [[MÃO DE OBRA]]::: Serviços para Execução / Montagem / Instalação do Sistema de Monitoramento de Nível	Gbl	1,00	470,00		
7	Laje de Proteção Sanitária-{150x150x15cm}./.[MÃO DE OBRA] :: Serviços para Execução de Construção de Laje e de Instalação no local.....	Gbl	1,00	60,00		
8	Flange Tampa Poço -/[MÃO DE OBRA] :: Serviços para Instalação da Flange na tampa do poço....	Gbl	1,00	60,00		
>> Valor Total- R\$:						

local e endereço

Assinat. Resp. Legal da Empresa

Carimbo da Empresa