

> Anexo 1 - Relação de Itens e Proposta Financeira <<

Lote: LOTE UNICO						
Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Estimado- R\$	Vir. Unit. Cotado - R\$	Vir. Total- R\$
1	Grade Metálica-{20,0 x 1,50 Mts / CxA}-{15x15cm}->>Com as Dimensões de: 20,2 (x) 1,50 metros (C x A); >>Fabricada em Tubos de Aço de 15 x 15cm (+) Cantoneira de Aço de 7/8" e de 5/8"; >>Equipada com Portão Auxiliar tipo "Deslizante" com as dimensões de: 1,45 x 2,30 metros Sustentados por Pilares de Tubos de Aço de 50 x 50mm; >>> Produto com Aplicação de Fundo Protetor tipo "Zarcão" ((+)) Pintura em Esmalte Sintético Escuro após a Instalação.....	Gbl	1,00	2.850,00		
2	Portão Metálico-{1x2Mts- LxA}- >> Com as Dimensões de: 1,00 (x) 2,00 Metros ((L x A); >>Fabricado em Tubos de Aço de 30 x 40 mm e Cantoneira de aço de 5/8"; >> Com Aplicação de Fundo Protetor tipo "Zarcão" ((+)) Pintura em Esmalte Sintético escuro após a Instalação.....	Gbl	1,00	330,00		
3	Serviços / Mão de Obra para INSTALAÇÃO de GRADE e de PORTÃO de Aço junto ao Prédio sede da Assistência Social e do Programa Reconstruir; {{ Grade de 2,00 x 1,50 metros com Portão Auxiliar e Portão de 1 x 2 metros }}....	Gbl	1,00	245,00		
>> Valor total da Proposta - R\$:.....						

local e data

Assinat. Resp. Legal da Empresa

Carimbo da Empresa