

>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

Lote: S. SAÚDE							
Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	MARCA COTADA	Vir. Unit. Cotado-R\$	Vir. Total- R\$
1	Divisórias-"Divilux"-(35mm)-(M2)-(c/Perf.Aço)-(c/Port.Ferrag) >> Acompanhada de Perfis de Aço pintado; >com 2 (duas) portas com ferragens....	M2	33,00	75,00			
2	Serviços/Mão de Obra-Montag.Par.Divis.{M2}-{Divilux}->> Serviços de Montagem de Paredes Divisórias tipo "Divilux" com perfis de aço e instalação de com 2 portas ferradas	M2	33,00	23,00	xxxxxxx		
3	Serviços/M.Obra DESMONTAGEM (M2)-Paredes Divisórias, tipo "Divilux", montadas com Perfis de Aço, com Portas e Guichês com vidros.. {{de Paredes Existentes Atual}}..	M2	38,00	18,00	xxxxxxxxx		
4	Serviços /M.Obra de REMONTAGEM-{M2}-Paredes Divisórias, tipo ""Divilux 35mm"", com Portas (+) Guichês (+) Vidros, em Novo Local, em Conformidade com Croqui Fornecido.....	M2	26,00	23,00	xxxxxxx		
Valor TOTAL - R\$:							

Lote: S. FINANÇAS							
Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	MARCA COTADA	Vir. Unit. Cotado-R\$	Vir. Total- R\$
5	Divisórias-"Divilux"-(35mm)-(M2)-(c/Perf.Aço)-(c/Port.Ferrag) >> Acompanhada de Perfis de Aço pintado; >com 2 (duas) portas com ferragens....	M2	10,00	75,00			
6	Serviços/Mão de Obra-Montag.Par.Divis.{M2}-{Divilux}->> Serviços de Montagem de Paredes Divisórias tipo "Divilux" com perfis de aço e instalação de com 2 portas ferradas	M2	10,00	23,00	xxxxxxx		
7	Vidro Liso 4mm com Perfis de Aço para Instal. em Paredes Divisórias tipo Divilux - 35mm - {{ M2}}	M2	6,00	110,00	xxxxxxx		
8	Serviços/M.Obra DESMONTAGEM (M2)-Paredes Divisórias, tipo "Divilux", montadas com Perfis de Aço, com Portas e Guichês com vidros.. {{de Paredes Existentes Atual}}..	M2	35,00	10,00	xxxxxxx		
9	Serviços /M.Obra de REMONTAGEM-{M2}-Paredes Divisórias, tipo ""Divilux 35mm"", com Portas (+) Guichês (+) Vidros, em Novo Local, em Conformidade com Croqui Fornecido.....	M2	35,00	23,00	xxxxxxx		
Valor TOTAL - R\$:							

Lote: REVESTIMENTO LAMINADO							
Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	MARCA COTADA	Vir. Unit. Cotado-R\$	Vir. Total- R\$
10	Piso Laminado-{7mm}-{Clicado}-para Alto Trafego-Alta Durabilidade- com Garantia Comercial de no Mínimo 8 anos..{{Cor a escolha }}..{{ M2 }}...	M2	78,00	55,00			
11	Rodapé para Piso Laminado-{6cm}-{ M }- Cor a Escolha	Mts	78,00	15,00			
12	Manta Acrílica-{2mm}-p/Instal.Sob Piso Lâminado-{M2}-	M2	78,00	6,00			
13	Lona Preta -{100 micras}- { M2 }-	M2	78,00	1,00			
14	Terminais para Acabam. Piso Laminado-{Barra}-Cor a Escolha	Br	5,00	60,00			
15	Massa-{F12}-p/Acamento de Piso Laminado-{{"Tipo:viapol"}}-{{Lata 200 Gr}}	Lta	2,00	40,00			
16	Serviços /M.Obra p/ Instalação/Colocação de PISO LAMINADO sobre Piso Cerâmico e Parque de Madeira (+) Instalação de Rodapés (+) Instalação de Terminais (+) Demão de acabamento (+) Limpeza após execução.. {{{ M2 }}}	M2	78,00	16,50	xxxxxxxxx		
Valor TOTAL - R\$:							

Carimbo da Empresa <

Estado do Rio Grande do Sul - Município de Tenente Portela- CNPJ: 87613089/0001-40
Processo Licitatório Nr. 44/2017 - Pregão Presencial Nr. 35/2017

Lote: REMOÇÃO DE JANELAS							
Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	MARCA COTADA	Vir. Unit. Cotado-R\$	Vir. Total- R\$
17	Retirada JANELAS METAL.-{M. Obra/Mater.}- {M2}	M2	3,60	17,09	xxxxxx		
18	Vedação Vão Retir.Janelas.{M.Obra/Serv.}-{M2}- Execução com Blocos Cerâmicos Fur. na Horiz. (bloco deitado), com Argamassa prepar. em Betoneira..	M2	3,60	54,37	xxxxxx		
19	Vedação Vão Retir.Janelas.{ MATERIAL }-{M2}- Execução com Blocos Cerâmicos Fur. na Horiz. (bloco deitado), com Argamassa prepar. em Betoneira..para Fecham Vão Result. Retirada de Janelas.....	M2	3,60	81,56	xxxxxxx		
20	Emboço,Reboco em Argamassa -{SERV./M.OBRA}-{ Traço-1:2:8), preparado c/ Betoneira, com Aplicação Manual c/ Espes. 2,0cm sem Presença de vãos	M2	7,20	12,33	xxxxxxx		
21	Emboço,Reboco em Argamassa -{ MATERIAL }-(Traço-1:2:8), preparado c/ Betoneira, com Aplicação Manual c/ Espes. 2,0cm sem Presença de vãos	M2	7,20	18,52	xxxxxxx		
22	Fundo Selador Acril.Parede-{APLICAÇÃO}- Aplicação Manual - { M2 }..	M2	7,20	0,94	xxxxxx		
23	Fundo Selador Acril.Parede-{ MATERIAL }- Aplicação Manual - { M2 }..	M2	7,20	1,40			
24	Lixamento de Abert. Metálicas -{M2}-{SERVIÇOS}-	M2	15,00	6,05	xxxxxx		
25	Pintura Acrílica-{SERV./M.OBRA}-c/2 demão-Parede e Teto..	M2	235,00	4,91	xxxxxx		
26	Pintura Acrílica-{ MATERIAL }-c/2 demão-Parede e Teto..	M2	235,00	7,34			
27	Pintura Esmal.Sintet.{SERV./M.OBRA}-c/2 demão-sobre Superficie Metálica- {M2}...	M2	29,00	9,27	xxxxxxx		
28	Pintura Esmal.Sintet.{ MATERIAL }-c/2 demão-sobre Superficie Metálica- {M2}...	M2	29,00	17,23			
Valor TOTAL - R\$:							

local e data

Assinat. Resp. Legal da Empresa

Carimbo da Empresa

Carimbo da Empresa <

Assinat. Resp. Legal da Empresa