



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

Processo Licitatório Nr. 07/2017 - Pregão Presencial Nr. 05/2017

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

OBRA: ADEQUAÇÃO DE BANHEIRO PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ INFÂNCIA DESCOBRINDO O SABER

LOCAL: RUA PINDORAMA

GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem a finalidade de especificar os serviços que serão executados na adequação de banheiro para sala de aula na Escola de Educação Infantil - PRÓ INFÂNCIA Descobrindo o Saber.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÃO)

1.1 - Demolição da alvenaria: será necessário realizar a demolição da alvenaria para inserção da janela 2,00 x 1,00 m e a porta 0,90 x 2,10 m.

1.2 - Demolição da base de pia: no local há uma base de pia 0,35 x 2,10 x 0,85 m, a mesma deverá ser demolida e aplicado piso cerâmico.

2.0 - PINTURAS

2.1 - Pintura acrílica sobre parede + selador acrílico: todas as paredes e forro receberão duas demãos de tinta acrílica premium, sobre uma demão de fundo preparador de paredes. Tinta de boa qualidade, Premium, lavável e não descamável.

OBS.: antes da aplicação da pintura, é necessário lixar as paredes.

OBS 1: após ser aplicado o selador deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

OBS 2: após ser aplicado 1 demão de tinta sobre o selador, deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

Obs: após cada demão deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra, ficando a empreiteira sujeita a retrabalho sem direito a aditivos.

3.0 – ESQUADRIAS

3.1– Janela de correr em alumínio maxim ar com grade e vidro (2,00x 1,00m): As janelas deverão ser em alumínio, com vidros e grade externa. As dimensões deverão seguir a indicação dos projetos, com peitoris em caimento para fora.

OBS.: A janela será colocada na lateral da sala, quanto a sua locação é necessário verificar com o engenheiro responsável.



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

Processo Licitatório Nr. 07/2017 - Pregão Presencial Nr. 05/2017

3.2 – A porta será em madeira (0,90x2, 10).

OBS.: As esquadrias deverão apresentar bom funcionamento, segurança, estanqueidade e rigidez. As fechaduras serão do tipo aço cromado, tipo cilindro, com maçaneta e as dobradiças serão de aço, em nº de 3 de 3"x 2 1/2". As maçanetas das portas deverão ser colocadas, a uma distância mínima de 4 cm do marco, para apresentarem bom funcionamento.

Obs: Nas esquadrias deverão ser instalados vidros 4 mm lisos fixados com massa de vidraceiro.

OBSERVAÇÕES:

- As esquadrias deverão apresentar bom funcionamento, segurança, estanqueidade e rigidez. Em caso de dúvidas sobre a qualidade, poderá se exigido o enquadramento na NBR-10.821, NBR 6486, NBR 8542 e outras que se fizerem necessárias.
- As maçanetas das fechaduras da porta devem manter distância adequada do marco, evitando dificuldades de uso.
- **A unidade deverá ser totalmente limpa quando da conclusão da obra, inclusive as áreas externas dando condições de uso.**
- Nenhuma modificação no projeto deve ser realizada sem consulta e consentimento do departamento de engenharia, este que através de ofício permitira a modificação, caso contrário o item modificado fica sujeito a demolição sem direito a aditivo.
- **A EMPREITEIRA QUE IRA EXECUTAR O SERVIÇO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE TER UM RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, DEVENDO FORNECER AO SETOR DE ENGENHARIA, ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA QUE CONTEMPLE TODOS OS SERVIÇOS.**

Tenente Portela, janeiro de 2017.

Eliandro Tiecker
Engº Civil - CREA 180283

Clairton Carboni
Prefeito Municipal