

=====

MEMORIAL DESCRITIVO

1. GENERALIDADES

1.1 O presente memorial tem por finalidade descrever as condições que presidirão a adequação da rampa de lavagem, localizada no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, RS.

2. ESPECIFICAÇÕES PARA MATERIAIS E SERVIÇOS

2.1 Todos os serviços a serem executados terão o acompanhamento técnico do setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, RS.

3. PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA

3.1 Calçada

A calçada a executar será em concreto $F_{ck} = 20$ Mpa, feito *in loco*, com 6 cm de espessura e executados sobre o leito de pedra brita de 5 cm de espessura. Os passeios terão declividade transversal de no Máximo 3%.

Sobre a calçada executada deverá ser realizada a impermeabilização da mesma, com impermeabilizante a base cimentícia, em três demãos transpassadas em sentidos opostos.

3.2 Canaleta

Deverão ser instaladas canaletas de concreto pré-moldado (meia cana), com diâmetro de 30cm, com declividade mínima de 3 %. Nas mesmas deverá ser realizada a impermeabilização, com impermeabilizante a base cimentícia, em três demãos transpassadas em sentidos opostos.

4. RAMPA EXISTENTE

Sobre a rampa existente deverá ser executada a impermeabilização da mesma, com impermeabilizante a base cimentícia, em três demãos transpassadas em sentidos opostos.

4.1 CAIXA SEPARADORA DE SOLO

A caixa separadora de solo será com tampa de concreto, será em alvenaria, executado com tijolos maciços, na dimensão de 1/2 tijolo, assentados com argamassa mista, traço 1:2:8 (cim:cal:ar). A caixa deverá ser rebocada internamente com fundo em concreto, traço 1:3:4 (cim:ar:br), $f_{ck} 20$ Mpa.

Tenente Portela, outubro de 2016.

Eliandro Tiecker

Eng.º Civil – CREA 180.283

Elido João Balestrin

Prefeito Municipal