

EMPREENDIMENTO: Academia ao ar livre - Calçada e Muro - Bairro Tereza Verzeri								B.D.I:	26,39%	
								ENCARGOS	52,29%	
Item	Discriminação dos serviços	código sinapi	Vlr. BASE p/ Anexo 1- Edital	Unid.	Quantid ade	Material unitário	Mão obra unitário	Vlr. TOTAL- Material	Vlr. TOTAL- M. Obra	Vlr. TOTAL- Item- R\$
1.0	MURO e CALÇADA									
1.1	escavação manual	73447	52,1462	m ³	1,71	0,00	52,15	0,00	89,17	89,17
1.2	sapata corrida em concreto ciclopico 30x30cm	73361	410,3099	m ³	1,71	246,19	164,12	420,98	280,65	701,63
1.3	concreto fck 20Mpa, rodado em obra (para pilaretes e vigas) + armação	73972/002+739 90/001	1.034,5632	m ³	1,90	620,74	413,83	1.179,40	786,27	1.965,67
1.4	aterro compactado manualmente	55835	52,9073	m ³	11,00	0,00	52,91	0,00	581,98	581,98
1.5	alvenaria em tijolos maciços esp. 20cm	72131	128,9053	m ²	26,50	77,34	51,56	2.049,59	1.366,39	3.415,99
1.6	chapisco + emboço esp. 1,5cm	87530 +87893	36,8174	m ²	26,50	22,09	14,73	585,40	390,26	975,66
1.7	fundo preparador	88415	2,1106	m ²	26,50	1,27	0,84	33,56	22,37	55,93
1.8	pintura com tinta acrilica 2 demãos	88489	11,0087	m ²	26,50	6,61	4,40	175,04	116,69	291,73
1.9	Contrapiso em concreto Simples espessura 7cm 20Mpa inclusive calçadas	73892/001	38,7123	m ³	5,11	23,23	15,49	118,69	79,13	197,82
1.10	Lastro de brita espessura 5cm	74164/004	90,5836	m ³	3,65	54,35	36,23	198,38	132,25	330,63
1.11	tela soldada malha 20x20cm Ø4,2mm	73994/001	6,7997	kg	79,59	4,08	2,72	324,72	216,48	541,19
>> Valores TOTAIS e TOTAL- R\$:....								5.085,76	4.061,66	9.147,40

##NOTA:: >> Para Preenchimento deste quadro, **DIVIDIR** o Valor Total de **CADA ITEM** pela Sua **QUANTIDADE**, colocar o Valor até 4 Casas após a Vírgual

Eliandro Tiecker
Eng° Civil - CREA 180283

Elido João Balestrin
Prefeito Municip