

ORÇAMENTO INFRA - ESTRUTURA URBANA

EMPREENHIMENTO: Infra - Estrutura Urbana

MODALIDADE: Pavimentação

VALOR: R\$ 20.087,39

TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias/ drenagem pluvial e meio fio

B.D.I.:

26,45%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	SINAPI	Quantidades	Vlr. Mater. c/ BDI- R\$	Vlr. M. Obra c/ BDI-R\$	Vlr. TOTAL-Mtaer.c/ BDI-R\$	Vlr. TOTAL-M.Obra c/ BDI-R\$	Vlr. TOTAL-Item- R\$	Vlr. TOTAL-Grupo - R\$	
DATA BASE DO SINAPI: MAIO 2016											
PARTE DAS RUAS POTIGUARA , BARÃO DO RIO BRANCO e CAÍ											
1.0	TRABALHOS EM TERRA										105,86
1.1	limpeza manual do terreno com raspagem superficial + regularização para assentamento dos tubos	m ²	73948/016	28,00	0,00	3,78	0,00	105,86	105,86		
2.0	MEIO FIO (material e mão de obra)										18.181,64
2.1	meio fio em concreto moldado inloco 15x30x100cm junta madeira a cada 6m	m	73789/002	10,00	59,29	31,93	592,94	319,27	912,21		
2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM- junta argamassa 1:4	m	74223/001	317,00	32,40	17,45	10.270,89	5.530,48	15.801,37		
2.3	rejunte calçamento com pó de pedra	m ³	4741	15,30	46,27	8,17	707,95	124,93	832,88		
2.4	compactação MANUAL do solo sobre os tubos	m ³	73964/006	14,00	0,00	45,37	0,00	635,18	635,18		
3.0	DRENAGEM										1.799,88
3.1	fornecimento Tubo de concreto simples pre moldado D=400mm	m	7781	10,00	39,28	0,00	392,75	0,00	392,75		
3.2	assentamento de Tubo em concreto simples pre moldado D=400mm	m	92821	14,00	0,00	50,50	0,00	707,06	707,06		
3.3	boca de bueiro em concreto com estacas	m ³	composição	0,60	740,54	317,37	444,32	190,42	634,75		
3.4	base para tubulação em pó de pedra espessura 5cm	m ³	4741	1,20	46,27	8,17	55,53	9,80	65,32		
TOTAL:							12.464,38	7.623,01	20.087,39	20.087,39	

Tenente Portela, Junho de 2016