

TABELA SINAPI

OBRA: CERCAMENTO E MURO LAR DO IDOSO

LOCAL: LAR DO IDOSO- TENENTE PORTELA - RS

ÁREA CONSTRUÍDA = m²

B.D.I. **26,39%**

DATA BASE DO SINAPI: FEVEREIRO 2016

| Item | Especificação | Código | Quant | Unid | Vlr. Mater. Unit. c/ BDI-R\$ | Vlr. M.Obra Unit. c/ BDI-R\$ | Vlr. TOTAL-Mater. c/ BDI- R\$ | Vlr. TOTAL-M.Obra c/ BDI- R\$ | Vlr. TOTAL-do ITEM- R\$ | Vlr. Total-GRUPO- R\$ |
|------------|--|-----------|-------|------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | | | | | | | | | 647,83 |
| 2.1 | escavação manual de valas e estacas de fundação | 79478 | 14,68 | m3 | 0,00 | 44,13 | 0,00 | 647,83 | 647,83 | |
| 3.0 | ALVENARIA / CONCRETO E FUNDAÇÕES | | | | | | | | | 12.842,16 |
| 3.1 | alvenaria com blocos de concreto 14x19x39 espessura 14cm | 87455 | 85,86 | m² | 38,19 | 25,54 | 3.278,99 | 2.192,86 | 5.471,86 | |
| 3.2 | sapata corrida em concreto ciclópico 30x30cm 30% de pedra de mão | 73361 | 11,08 | m³ | 244,84 | 163,24 | 2.712,83 | 1.808,70 | 4.521,53 | |
| 3.3 | concreto fck 20 Mpa, rodado em obra (para pilares e viga dentro dos blocos) + armação treliça soldada pré-fabricada + estaca | 73972/002 | 6,53 | m³ | 261,76 | 174,50 | 1.709,29 | 1.139,49 | 2.848,78 | |
| 5.0 | PINTURA | | | | | | | | | 2.579,97 |
| 5.1 | aplicação manual de fundo selador acrílico (uma demão) | 88415 | 163 | m² | 2,48 | 1,06 | 404,19 | 172,76 | 576,95 | |
| 5.2 | aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica PREMIUM 2 demãos | 88488 | 163 | m² | 7,98 | 4,31 | 1.300,58 | 702,44 | 2.003,02 | |
| 6.0 | OUTROS | | | | | | | | | 11.228,72 |
| 6.1 | tela soldada areme galvanizado - 15x5cm fio 2,77mm para cercamento laterais e fundos | 10920 | 131 | m² | 11,50 | 0,00 | 1.506,62 | 0,00 | 1.506,62 | |
| 6.2 | postes para tela de arame 1,5mm espessura... 3,70kg/m | 4750+6111 | 329,7 | kg | 3,69 | 0,92 | 1.216,48 | 303,30 | 1.519,78 | |
| 6.2 | pedreiro + servente (colocação da tela) | 4750+6111 | 12,5 | h | 0,00 | 26,19 | 0,00 | 327,38 | 327,38 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--------------|----------------|----------|--------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 6.3 | grade frontal com portões pintadas conforme especificações dos projetos | orçado | 39,42 | m ² | 110,94 | 47,55 | 4.373,25 | 1.874,42 | 6.247,68 | |
| 6.5 | equipamentos para o portão automatico (motor controle e demais equipamentos necessários) | orçado | 1 | unid | 1.383,19 | 244,09 | 1.383,19 | 244,09 | 1.627,28 | |
| Total R\$ | | | | | | | 17.885,43 | 9.413,26 | 27.298,69 | 27.298,69 |

Total R\$

Tenente Portela, abril de 2016

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal