

>> MEMORIAL DESCRITIVO <<

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

OBRA:

- Pintura **interna- externa** nas paredes de alvenaria e nas aberturas metálicas e de madeira das seguintes Escolas:

- Ayrton Senna
- Arcelino Soares Bueno
- Descobrindo o Saber
- Sadi Fortes

- Pintura das **quadras esportivas** nos seguintes locais:

- Escola Tenente Portela (Bairro São Francisco) ;
- Ginásio Municipal Miraguai;
- Escola Municipal Arcelino Bueno.

1.0 – PINTURAS NOS PRÉDIOS

- **Escola Ayrton Senna**

Será realizada a pintura externa do prédio e das esquadrias conforme indicado no projeto. Também deverão ser pintadas as tesouras de madeira do corredor de acesso (antiga CNEC) e seus respectivos pilares.

- Pint. Acrílica sobre reboco + selador acrílico: as alvenarias receberão duas demãos de tinta acrílica, sobre uma demão de fundo preparador de paredes, onde primeiramente as paredes deverão ser lixadas.

OBS 1: após ser aplicado o selador deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

OBS 2: após ser aplicado 1 demão de tinta sobre o selador, deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

Nas paredes externas, na faixa inferior, onde existe pintura a óleo, deverá ser pintado com a mesma.

Os pilares circulares da cobertura de acesso deverão ser pintados, com tinta a óleo.

>> MEMORIAL DESCRITIVO <<

- Pint. Esmalte bril. Sobre mad. e ferro: as esquadrias de madeira deverão receber uma demão de fundo preparador de superfície, mais duas demãos de tinta a base de esmalte sintético. As esquadrias metálicas deverão receber uma demão de anticorrosivo, tipo zarcão, mais duas demãos de tinta a base de esmalte sintético. Deverá ser feito o lixamento das mesmas anteriormente a pintura.

OBS 1: após ser aplicado zarcão deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

OBS 2: após ser aplicado 1 demão de tinta sobre o zarcão, deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

- **Escola Arcelino Soares Bueno**

Será realizada a pintura externa das alvenarias e esquadrias que hoje encontram – se na cor verde e branco conforme indicado no projeto.

- Pint. Acrílica sobre reboco + selador acrílico: as alvenarias receberão duas demãos de tinta acrílica, sobre uma demão de fundo preparador de paredes.

OBS 1: após ser aplicado o selador deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

OBS 2: após ser aplicado 1 demão de tinta sobre o selador, deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

- Pint. Esmalte bril. Sobre mad. e ferro: as esquadrias de madeira deverão receber uma demão de fundo preparador de superfície, mais duas demãos de tinta a base de esmalte sintético. As esquadrias metálicas deverão receber uma demão de anticorrosivo, tipo zarcão, mais duas demãos de tinta a base de esmalte sintético.

OBS 1: após ser aplicado zarcão deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

OBS 2: após ser aplicado 1 demão de tinta sobre o zarcão, deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

>> MEMORIAL DESCRITIVO <<

Nas paredes externas, na faixa inferior, onde existe pintura a óleo, deverá ser pintado com a mesma. Salienta-se que no refeitório, não tem pintura a óleo.

- **Escola Descobrimdo o Saber**

Será realizada a pintura dos banheiros dos professores e da sala de aula ao lado direito dos banheiros conforme indicado no projeto.

- Pint. Acrílica sobre reboco + selador acrílico: as alvenarias receberão duas demãos de tinta acrílica, sobre uma demão de fundo preparador de paredes.

OBS 1: após ser aplicado o selador deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

OBS 2: após ser aplicado 1 demão de tinta sobre o selador, deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

- **Escola Sadi Fortes**

Será realizada a pintura interna das salas de aula e esquadrias conforme indicado no projeto.

- Pint. Acrílica sobre reboco + selador acrílico: as alvenarias receberão duas demãos de tinta acrílica, sobre uma demão de fundo preparador de paredes.

OBS 1: após ser aplicado o selador deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

OBS 2: após ser aplicado 1 demão de tinta sobre o selador, deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

- Pint. Esmalte bril. Sobre mad. e ferro: as esquadrias de madeira deverão receber uma demão de fundo preparador de superfície, mais duas demãos de tinta a base de esmalte sintético. As esquadrias metálicas deverão receber uma demão de anticorrosivo, tipo zarcão, mais duas demãos de tinta a base de esmalte sintético.

OBS 1: após ser aplicado zarcão deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

OBS 2: após ser aplicado 1 demão de tinta sobre o zarcão, deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este

>> MEMORIAL DESCRITIVO <<

procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

2.0 PINTURA DAS QUADRAS ESPORTIVAS

Será realizada a pintura das quadras, com tinta acrílica em piso cimentado, as quadras receberão duas demãos de tinta acrílica, obedecendo-se as demarcações e linhas conforme encontradas no local (futsal, basquete e vôlei).

OBS 1: após ser aplicado 1 demão de tinta sobre o piso, deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização da obra. Caso não seja realizado este procedimento a empreiteira fica sujeita a retrabalho do serviço sem direito a aditivos.

OBSERVAÇÕES:

- A unidade deverá ser totalmente limpa quando da conclusão da obra, inclusive as áreas externas dando condições de uso.

- Todos os funcionários deverão estar utilizando equipamento de proteção individual (uniforme, capacete, bota, cinto de segurança etc) ficando a obra sujeita a paralisação quando verificado a não utilização destes.

- Nenhuma modificação no projeto deve ser realizada sem consulta e consentimento do departamento de engenharia, este que através de ofício permitira a modificação, caso contrário o item modificado fica sujeito a demolição sem direito a aditivo.

- A EMPREITEIRA QUE IRA EXECUTAR O SERVIÇO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE TER UM RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, DEVENDO FORNECER AO SETOR DE ENGENHARIA, ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA QUE CONTEMPLE TODOS OS SERVIÇOS (HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÕES E ARQUITETÔNICO).

Tenente Portela, Março de 2016.

Eliandro Tiecker
Engº Civil - CREA 180283

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal