

EMPREENDIMENTO : ESCOLA TENENTE PORTELA

B. D. I. **26,39%**

LOCAL: RUA JUSSARA - TENENTE PORTELA

Item	Discriminação dos serviços			Vlr. Mater.Un it. R\$	Vlr. M. Obra- Unit. R\$:	TOTAL- Material c/ BDI- R\$	TOTAL- M. Obra- c/ BDI - R\$	Vlr. TOTAL do ITEM- R\$	Vlr. TOTAL - Grupo - R\$:
Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.						
1.0	ALVENARIA (material e mão de obra)								710,15
1.1	Alvenaria tijolos furados com argamassa (9x14x25) (assentamento tijolo	m ²	6,75	49,94	33,30	426,05	284,09	710,15	
2.0	REVESTIMENTO (material e mão de obra)								1.215,74
2.1	Chapisco interno aplicado com colher (1:3 cimento e areia grossa)	m ²	13,5	1,44	0,96	24,57	16,38	40,95	
2.2	Emboço interno (1:2:8)	m ²	13,5	6,49	4,33	110,74	73,88	184,62	
2.3	Revestimento cerâmico de paredes até o teto	m ²	19,32	24,33	16,22	594,10	396,07	990,17	
3.0	PINTURA (material e mão de obra)								5.916,53
3.1	Pintura em latex acrílico premium 02 demãos sobre paredes interno ext	m ²	417,9	4,82	3,22	2.545,91	1.700,79	4.246,70	
3.2	Pintura em selador acrílico 01 demão interno externo	m ²	417,9	1,56	1,04	823,99	549,32	1.373,31	
3.3	Pintura em esmalte brilho 02 demãos em esquadrias de ferro	m ²	13,76	10,23	6,82	177,91	118,61	296,52	
4.0	ESQUADRIAS (inclusive instalação e pintura)								400,68
4.1	Vidro 4 mm	m ²	3,18	38,69	25,80	155,50	103,70	259,20	
4.2	Janela banheiro (0,80x0,50 cm)	unid.	0,4	167,92	111,94	84,89	56,59	141,49	
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS								528,46
5.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE	unid.	1	103,69	69,13	131,05	87,37	218,43	
5.2	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	unid.	1	147,18	98,12	186,02	124,01	310,03	
6.0	PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra)								4.708,26
6.1	Piso cerâmico PEI-IV assentado com argamassa e rejuntado	m ²	78,22	15,76	10,51	1.558,07	1.039,04	2.597,11	
6.2	lajota em concreto 49x49x3,5cm com pintura em duas demãos de tinta	m ³	28,71	34,91	23,27	1.266,76	844,39	2.111,15	
						8.085,57	5.394,25	13.479,83	13.479,83

Tenente Portela, Março / 2016
Eliandro Tiecker
Engº Civil - CREA 180.283

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal