

Lote: 1						
Item	Especificação	Unid.	Quantid	Preço Unit. Estim.	Vir. Unit. Cotado - R\$	Vir. TOTAL-R\$
1	<p><u>Serviços Terceirizados de RECUPERAÇÃO/ REMENDOS de Pavimentação-{{poças, buracos, depressão, elevações, etc...}} -</u> <u>>>> Serviços a serem executados em Ruas e avenidas de Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto INDICADOS pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;</u> <u>>>> Serviços Compostos / Formados POR::</u> > Retiradas das pedras manualmente e passando-as por ""Seleção"" de qualificação para a sua reutilização no mesmo local; > Limpeza do local da extração; >> Nivelamento do Local com o restante da rua; > Reassentamento de pedras sobre colchão com pó de brita com aproximadamente 15cm de espessura no local da extração; > Compactação Manual das Pedras substituídas {{ com batedor madeira / cepo}}; > Rejunte das pedras substituídas com terra fina e/ou pó de brita distribuindo-a entre os vãos das pedras; >>>> Posteriormente deverá ser solicitado a Compactação Mecânica dos locais à Secretaria de Serviços Urbanos <u><<<< /// ##NOTA:: >> O Transporte das Pedras e do Pó de Brita até o Locais dos Serviços SERÁ por Conta da Contratada. [COTAR O VALOR DO M2]]</u></p>	M2	800	22,00		
2	<p><u>Serviços Terceirizados de REPOSIÇÃO de Pavimentação-{{valas abertas p/ Corsan e p/ outras finalidades}} -</u> <u>>>> Serviços a serem executados em Ruas e avenidas de Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto INDICADOS pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;</u> <u>>>> Serviços Compostos / Formados POR::</u> > ""Seleção"" de qualificação das pedras que foram extraídas do local para a sua reutilização no mesmo local; > Limpeza do local da extração; >> Nivelamento do Local com o restante da rua; > Reassentamento de pedras sobre colchão com pó de brita com aproximadamente 15cm de espessura no local da extração; > Compactação Manual das Pedras substituídas {{ com batedor madeira / cepo}}; > Rejunte das pedras substituídas com terra fina e/ou pó de brita distribuindo-a entre os vãos das pedras; >>>> Posteriormente deverá ser solicitado a Compactação Mecânica dos locais à Secretaria de Serviços Urbanos <u><<<< /// ##NOTA:: >> O Transporte das Pedras e do Pó de Brita até o Locais dos Serviços SERÁ por Conta da Contratada. [COTAR O VALOR DO M2]]</u></p>	M2	800	23,00		
>> Valor TOTAL da PROPOSTA - R\$:...						

##NOTA : Processo tipo ""Menor Valor por Lote"" pelo qual os 2 itens DEVERÃO ser COTADOS...

##NOTA 2: Para empresas participantes enquadradas com MEI sobre o Valor final da Proposta (final dos lances) SERÁ calculado uma Porcentagem de 20%, o qual NÃO PODERÁ ""Ultrapassar"" Proposta de Empresa NÃO ENQUADRADA como MEI..

_____, _____ de _____ de 2.016
 >> **Carimbo da Empresa**<<

Assinat. Resp. Legal da Empresa..