

>>Anmexo 1 - Proposta Financeira <<

Lote: 1						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço ESTIM.	Vir. Unit.R\$	Vir. total-R\$
1	<p>Custos dos Serviços / Mão de Obra(Item1) para CONSTRUÇÃO de PEQUENOS BUEIROS, com os Serviços de:</p> <p>>> Colocação, Assentamento e Vedação com Massa dos Tubos de Concreto de 80 e 100 centímetros no leito da estrada com Largura de 7 Metros {{7 tubos}} ((+)) Assentamento de PEDRAS DE MÃO nas Cabeceiras que SERÁ ""conforme"" o ASCENTAMENTO de Terra/ Argila sobre o Tubos de Concreto {{{ conforme vai aterrando os tubos vai construindo as cabeceiras sem o uso de concreto}}}, as CABECEIRAS com ALTURA de 2 metros a contar da base até fim do aterramento dos tubos;</p> <p>>>>> A Abertura das Valas e Aterramento das mesmas pós colocação dos tubos e o Nivelamento da Estrada será de Responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural;</p> <p>>>>> O Transporte do Material até os locais das obras será de Responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural; >>>> As Despesas de Locomoção, Alimentação, Funcionários, será de Responsabilidade da Contratada para os serviços;</p>	Gbl	1	400,00		
2	<p>Custos dos Serviços / Mão de Obra(Item2) de Obra para CONSTRUÇÃO de PEQUENOS BUEIROS, com os Serviços de:</p> <p>>> Colocação, Assentamento e Vedação com Massa dos Tubos de Concreto de 50 e 60 centímetros no leito da estrada com Largura de 7 Metros {{7 tubos}} ((+)) Assentamento de PEDRAS DE MÃO nas Cabeceiras que SERÁ ""conforme"" o ASCENTAMENTO de Terra/ Argila sobre o Tubos de Concreto {{{ conforme vai aterrando os tubos vai construindo as cabeceiras sem o uso de concreto}}}, as CABECEIRAS com ALTURA de 1,80 metros a contar da base até fim do aterramento dos tubos;</p> <p>>>>> A Abertura das Valas e Aterramento das mesmas pós colocação dos tubos e o Nivelamento da Estrada será de Responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural;</p> <p>>>>> O Transporte do Material até os locais das obras será de Responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural; >>>> As Despesas de Locomoção, Alimentação, Funcionários, será de Responsabilidade da Contratada para os serviços;</p>	Gbl	1	280,00		
3	<p>Custos dos Serviços / Mão de Obra (Item3) para CONSTRUÇÃO de PEQUENOS BUEIROS, com os Serviços de:</p> <p>>> Colocação, Assentamento e Vedação com Massa dos Tubos de Concreto de 40 centímetros no leito da estrada com Largura de 7 Metros {{7 tubos}} ((+)) Assentamento de PEDRAS DE MÃO nas Cabeceiras que SERÁ ""conforme"" o ASCENTAMENTO de Terra/ Argila sobre o Tubos de Concreto {{{ conforme vai aterrando os tubos vai construindo as cabeceiras sem o uso de concreto}}}, as CABECEIRAS com ALTURA de 1,60 metros a contar da base até fim do aterramento dos tubos;</p> <p>>>>> A Abertura das Valas e Aterramento das mesmas pós colocação dos tubos e o Nivelamento da Estrada será de Responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural;</p> <p>>>>> O Transporte do Material até os locais das obras será de Responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural; >>>> As Despesas de Locomoção, Alimentação, Funcionários, será de Responsabilidade da Contratada para os serviços;</p>	Gbl	1	200,00		

##NOTA>> Na Participação de M.E.I os Valores SERÃO Majorados em 20% conforme previsto em edita...

_____, ____ de _____ de 2.015

>>Carimbo da Empresa <<

Assinat. Resp. legal Empresa..