

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100MM	M		9,49	10,05
SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	1	4,77	4,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2993	14,78	16,51
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175	17,57	19,77
COMPOSIÇÃO	1	DEMOLIÇÃO/ RETIRADA DE PAVIMENTO COM PEDRA POLIÉDRICA	M²		2,16	2,17
SINAPI	88859	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	0,16	12,64	12,64
SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	0,19	0,77	0,79

01/08/2020

Data

Responsável Técnico: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283