



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Prefeitura Municipal	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Execução de Drenos nas Ruas Tapes e Tupã			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 06-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de Drenos nas Ruas Tapes e Tupã	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Tenente Portela - RS	<b>BDI 1</b> 26,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>Execução de Drenos nas Ruas Tapes e Tupã</b>									<b>22.169,22</b>		
<b>1. SERVIÇOS GERAIS</b>									<b>-</b>	<b>22.169,22</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Dreno</b>					<b>-</b>	<b>22.169,22</b>		
1.1.1.	Composição	1	DEMOLIÇÃO/ RETIRADA DE PAVIMENTO COM PEDRA POLIÉDRICA	M²	170,00	2,16	BDI 1	2,73	464,10	RA	
1.1.2.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	110,50	8,00	BDI 1	10,11	1.117,16	RA	
1.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	386,75	0,62	BDI 1	0,78	301,67	RA	
1.1.4.	Composição	3	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100MM	M	340,00	9,49	BDI 1	11,99	4.076,60	RA	
1.1.5.	SINAPI	73881/1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	680,00	5,52	BDI 1	6,98	4.746,40	RA	
1.1.6.	SINAPI	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	82,34	83,61	BDI 1	105,67	8.700,87	RA	
1.1.7.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,50	85,71	BDI 1	108,33	2.762,42	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS

Local

sexta-feira, 21 de agosto de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

ART/RRT: 0

RECURSO

↓

I  
e  
a