

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Escola Municipal Descobrimdo o Saber			
DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Escola Municipal Descobrimdo o Saber	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma Escola Municipal Descobrimdo o Saber									92.059,04	
1.			SERVIÇOS GERAIS					-	92.059,04	
1.1.			Preparação Paredes Externas e Internas					-	6.174,31	
1.1.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	229,87	2,21	BDI 1	2,79	641,34	RA
1.1.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE SOBRE ALVENARIA, 3 DEMÃOS.	M2	229,87	19,04	BDI 1	24,07	5.532,97	RA
1.2.			Revestimento					-	13.062,82	
1.2.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	140,34	5,00	BDI 1	6,32	886,95	RA
1.2.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	89,53	2,85	BDI 1	3,60	322,31	RA
1.2.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	229,87	17,72	BDI 1	22,40	5.149,09	RA
1.2.4.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE SOBRE REVESTIMENTO, 3 DEMÃOS.	M2	229,87	19,04	BDI 1	24,07	5.532,97	RA
1.2.5.	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	2,50	193,10	BDI 1	244,08	610,20	RA
1.2.6.	SINAPI	99198	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	10,00	44,41	BDI 1	56,13	561,30	RA
1.3.			Pintura					-	38.193,06	
1.3.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,	M2	2.375,19	8,81	BDI 1	11,14	26.459,62	RA
1.3.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.375,19	1,32	BDI 1	1,67	3.966,57	RA
1.3.3.	Composição	02	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	2.375,19	2,59	BDI 1	3,27	7.766,87	RA
1.4.			Caixa d'água					-	3.175,80	
1.4.1.	Composição	02	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	67,00	3,70	BDI 1	4,68	313,56	RA
1.4.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	67,00	19,04	BDI 1	24,07	1.612,69	RA
1.4.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	67,00	2,17	BDI 1	2,74	183,58	RA
1.4.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	67,00	12,59	BDI 1	15,91	1.065,97	RA
1.5.			Esquadrias					-	31.453,05	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Prefeitura Municipal	Apelido do Empreendimento Reforma Escola Municipal Descobrindo o Saber			
Descrição do Lote Reforma Escola Municipal Descobrindo o Saber	Município / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma Escola Municipal Descobrindo o Saber									92.059,04	
1.5.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,92	6,14	BDI 1	7,76	247,70	RA
1.5.2.	Composição	01	KIT PORTA DE ABRIR MADEIRA MACIÇA, 0,80 X 2,10 COM OLHO MÁGICO 0,20X1,10M, CHAPA DE INOX DE PROTEÇÃO, BARRA DE APOIO PARA PNE, INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA	UNIDADE	19,00	686,49	BDI 1	867,72	16.486,68	RA
1.5.3.	Composição	02	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	175,42	3,70	BDI 1	4,68	820,97	RA
1.5.4.	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	78,09	9,45	BDI 1	11,94	932,39	RA
1.5.5.	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	202,83	22,28	BDI 1	28,16	5.711,69	RA
1.5.6.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	175,42	32,71	BDI 1	41,35	7.253,62	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS

Local

segunda-feira, 27 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

ART/RRT: 0