

Processo Licitatório Nr. 148/2020 - Tomada de Preços Nr. 13/2020



Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Pavimentação com pedras irregulares na cidade			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE	MUNICÍPIO / UF TENENTE PORTELA-RS	BDI 1 26,54%	BDI 2 21,10%	BDI 3 0,00%

ADICIONAR LINHAS	EXCLUIR LINHAS	FIXAR DESCRIÇÕES	RECUPERAR FÓRMULAS	BUSCAR CÓDIGO	Considerar valores arredondados com (0,00)
------------------	----------------	------------------	--------------------	---------------	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO REUTILIZADAS									37.406,95
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA DALTRO FILHO					-	37.406,95
1.1.			Meio-Fio					-	8.023,22
1.1.1.	Composição	A	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DO TIPO PRENSADO COM PERFEITO ACABAMENTO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	203,48	31,16	BDI 1	39,43	8.023,22
1.2.			Calçamento com pedras irregulares de basalto reutilizadas					-	24.614,51
1.2.1.	Composição	C	SEPARAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO REUTILIZANDO PEDRAS USADAS LOCALIZADAS JUNTO AO PARQUE DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, (separação das pedras, fornecimento e distribuição do colchão de argila, assentamento das pedras e distribuição do pó de pedra varrido entre as pedras)	M2	821,42	22,59	BDI 1	28,59	23.484,40
1.2.2.	SINAPI-I	4741	PÓ DE PEDRA	M3	8,21	44,86	BDI 1	56,77	466,08
1.2.3.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	706,42	0,78	BDI 2	0,94	664,03
1.3.			DRENAGEM PLUVIAL					-	4.094,48
1.3.1.	Composição	D	BOCA DE LOBO DIMENSÃO 1,00X1,00X1,00M, COM ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS ESP.:20CM REBOCADO INTERNAMENTE E GRADE EM BARRA CHATA DE ENCAIXE ESPESSURA 9,53MM E 76,2MM DE ALTURA COM DOBRADIÇAS	UNIDADE	2,00	1.010,73	BDI 1	1.278,98	2.557,96
1.3.2.	Composição	F	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO - TIPO PONTA E BOLSA - PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (AREIA E CIMENTO)	M	15,50	78,34	BDI 1	99,13	1.536,52
1.4.			Sinalização					-	674,74
1.4.1.	Composição	G	PLACA ESMALTADA DE REFELTIVA DE "PARE" (LADO 30CM), FUNDAÇÃO 60X30X30CM CONCRETADO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM (2") E:3MM 3,2M	UNIDADE	1,00	533,22	BDI 1	674,74	674,74