



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Pavimentação com pedras irregulares na cidade			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURA DE TESOURAS COM PISTOLA + FECHAMENTO DE TESOURAS	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURA DE TESOURAS COM PISTOLA + FECHAMENTO DE TESOURAS COM TELA GALVANIZADA --- A PRAÇA DO									38.073,13	
1.			FECHAMENTOS					-	38.073,13	
1.1.			OUTROS					-	1.228,63	
1.1.1.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	24,00	20,00	BDI 1	25,28	606,72	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	372,40	1,32	BDI 1	1,67	621,91	RA
1.2.			PINTURA DAS TESOURAS E TERÇAS					-	12.826,35	
1.2.1.	Composição	G	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	901,36	11,26	BDI 1	14,23	12.826,35	RA
1.3.			FECHAMENTO DAS LATERAIS SOBRE VIGAS DE COROAMENTO (2X)					-	6.870,28	
1.3.1.	Composição	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇA PERFIL U 100X50X17MM X 2MM PINTADO DE ZARCÃO + PINTURA AMARELA ESMALTE APLICADA COM PISTOLA, SOLDADO SOBRE TESOURA EXISTENTE. (1 VÃO)	UNIDADE	18,00	143,40	BDI 1	181,24	3.262,32	RA
1.3.2.	Composição	A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA / ZINCADA FIO D=1,24MM, MALHA 25X25MM, EM TESOURA METÁLICA	M2	61,81	18,33	BDI 1	23,17	1.432,14	RA
1.3.3.	Composição	F	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL CANTONEIRA "L" 5/8" x 2,50MM DE ESPESSURA, APARAFUSADO SOBRE VIGA/PILAR DE CONCRETO	M	151,64	6,97	BDI 1	8,81	1.335,95	RA
1.3.4.	Composição	B	AMARRAÇÃO DE TELA COM ARAME GALVANIZADO 16BWG D=1,65MM	UNIDADE	610,00	0,65	BDI 1	0,82	500,20	RA
1.3.5.	Composição	D	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO FIXADO NAS LATERAIS DA TELA, 12 BWG D=2,76MM,	M	151,64	1,77	BDI 1	2,24	339,67	RA
1.4.			FECHAMENTO DAS TESOURAS LATERAIS (2X)					-	4.147,01	
1.4.1.	Composição	A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA / ZINCADA FIO D=1,24MM, MALHA 25X25MM, EM TESOURA METÁLICA	M2	84,44	18,33	BDI 1	23,17	1.956,47	RA
1.4.2.	Composição	D	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO FIXADO NAS LATERAIS DA TELA, 12 BWG D=2,76MM,	M	166,64	1,77	BDI 1	2,24	373,27	RA
1.4.3.	Composição	B	AMARRAÇÃO DE TELA COM ARAME GALVANIZADO 16BWG D=1,65MM	UNIDADE	588,00	0,65	BDI 1	0,82	482,16	RA
1.4.4.	Composição	F	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL CANTONEIRA "L" 5/8" x 2,50MM DE ESPESSURA, APARAFUSADO SOBRE VIGA/PILAR DE CONCRETO	M	99,52	6,97	BDI 1	8,81	876,77	RA
1.4.5.	Composição	E	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL CANTONEIRA "L" 5/8" x 2,50MM DE ESPESSURA (0,57KG/M) , SOLDADO ENTRE TERÇAS - COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO	M	54,76	6,62	BDI 1	8,37	458,34	RA
1.5.			FECHAMENTO DAS TESOURAS CENTRAIS (8X)					-	13.000,86	
1.5.1.	Composição	A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA / ZINCADA FIO D=1,24MM, MALHA 25X25MM, EM TESOURA METÁLICA	M2	297,92	18,33	BDI 1	23,17	6.902,81	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Pavimentação com pedras irregulares na cidade			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURA DE TESOURAS COM PISTOLA + FECHAMENTO DE TESOURAS	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURA DE TESOURAS COM PISTOLA + FECHAMENTO DE TESOURAS COM TELA GALVANIZADA --- A PRAÇA DO									38.073,13	
1.5.2.	Composição	D	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO FIXADO NAS LATERAIS DA TELA, 12 BWG D=2,76MM,	M	1.042,88	1,77	BDI 1	2,24	2.336,05	RA
1.5.3.	Composição	B	AMARRAÇÃO DE TELA COM ARAME GALVANIZADO 16BWG D=1,65MM	UNIDADE	2.352,00	0,65	BDI 1	0,82	1.928,64	RA
1.5.4.	Composição	E	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL CANTONEIRA "L" 5/8" x 2,50MM DE ESPESSURA (0,57KG/M) , SOLDADO ENTRE TERÇAS - COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO	M	219,04	6,62	BDI 1	8,37	1.833,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela
Local

segunda-feira, 13 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: RONEI ROBSON PÖERCH
CREA/CAU: 128652-4
ART/RRT: 0

RECURSO ↓