

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Prefeitura Municipal		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Drenos na Rua Tupis				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Drenos na Rua Tupis	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Execução de Drenos na Rua Tupis									16.750,34		
1. SERVIÇOS GERAIS									-	16.750,34	
1.1. Dreno									-	16.750,34	
1.1.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	96,00	9,04	BDI 1	11,43	1.097,28	RA	
1.1.2.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	62,40	7,99	BDI 1	10,10	630,24	RA	
1.1.3.	Composição	3	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL	M	240,00	9,49	BDI 1	11,99	2.877,60	RA	
1.1.4.	SINAPI	73881/1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	432,00	5,52	BDI 1	6,98	3.015,36	RA	
1.1.5.	SINAPI	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	40,47	83,61	BDI 1	105,67	4.276,46	RA	
1.1.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	14,40	85,69	BDI 1	108,30	1.559,52	RA	
1.1.7.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	3,84	674,91	BDI 1	853,02	3.275,60	RA	
1.1.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	23,43	0,62	BDI 1	0,78	18,28	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS

Local

segunda-feira, 29 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283