

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Fechamento da Quadra Poliesportiva Marcilio Dias

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

DATA BASE
02-20 (DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE
Fechamento da Quadra Poliesportiva Marcilio Dias

MUNICÍPIO / UF
Tenente Portela - RS

BDI 1
26,40%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Fechamento da Quadra Poliesportiva Marcilio Dias										54.076,29
Meta	Meta	1.			SERVIÇOS GERAIS						-	54.076,29
Nível 2	Nível 2	1.1.			Fechamento da Quadra						-	21.782,70
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	85,10	62,92	BDI 1	79,53	6.768,00	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	73937/3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	82,42	131,35	BDI 1	166,03	13.684,19	RA
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	21,20	49,65	BDI 1	62,76	1.330,51	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			Revestimento Interno						-	10.052,51
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	384,27	2,86	BDI 1	3,62	1.391,06	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	384,27	17,83	BDI 1	22,54	8.661,45	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			Esquadrias						-	22.241,08
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	26,50	350,81	BDI 1	443,42	11.750,63	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI-I	34747	PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, PRETO, L=15CM, E=2CM, COM PINGADEIRA	M	21,20	67,30	BDI 1	85,07	1.803,48	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	26,50	259,34	BDI 1	327,81	8.686,97	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS
Local

quarta-feira, 8 de abril de 2020
Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283
ART/RRT: 0