



Usuário: CLAIRTON CARBONI
CPF: 397.024.990-20

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 893356/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.613.089/0001-40 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA

[Voltar](#)

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

[VOLTAR](#)

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.345,31					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DRENAGEM	R\$ 1.345,31	-	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	2,88	R\$ 1.345,31
2	DRENAGEM					R\$ 11.441,12					
2.1	SARJETA DE CONCRETO	527,90	M	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DRENAGEM	R\$ 6.783,52	-	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	527,90	R\$ 6.783,52
2.2	BOCA DE LOBO 1,00x1,00x1,08 m	2,00	UN	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DRENAGEM	R\$ 2.411,40	-	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	2,00	R\$ 2.411,40
2.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	20,00	M	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DRENAGEM	R\$ 868,00	-	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	20,00	R\$ 868,00
2.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE	20,00	M	1	SERVIÇOS	R\$ 919,80	-				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	PRELIMINARES E DRENAGEM Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015							1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	20,00	R\$ 919,80
2.5	DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE PAVIMENTO COM PEDRA POLIÉDRICA	16,00	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DRENAGEM	R\$ 43,20	—	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	16,00	R\$ 43,20
2.6	REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO COM PEDRA POLIÉDRICA	16,00	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DRENAGEM	R\$ 415,20	—	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	16,00	R\$ 415,20
3	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 265.216,99					
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	51,98	M3	2	PAVIMENTAÇÃO - BINDER	R\$ 5.751,59	—	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	51,98	R\$ 5.751,59
3.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM- 30. AF_11/2019	2.599,24	M2	2	PAVIMENTAÇÃO - BINDER	R\$ 21.131,82	—	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	2.599,24	R\$ 21.131,82
3.3	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	3.927,21	M2	2	PAVIMENTAÇÃO - BINDER	R\$ 8.286,41	—	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	3.927,21	R\$ 8.286,41
3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, BINDER, e=3,0 cm	117,82	M3	2	PAVIMENTAÇÃO - BINDER	R\$ 98.509,30	—	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	117,82	R\$ 98.509,30
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	718,68	M3XKM	2	PAVIMENTAÇÃO - BINDER	R\$ 646,81	—	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	718,68	R\$ 646,81
3.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	3.927,21	M2	3	PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE ROLAMENTO	R\$ 8.286,41	—	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	3.927,21	R\$ 8.286,41
3.7	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ,	117,82	M3	3	PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE ROLAMENTO	R\$ 121.957,84	—				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CAMADA DE ROLAMENTO, e 3,0 cm							1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	117,82	R\$ 121.957,84
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	718,68	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE ROLAMENTO	R\$ 646,81	-	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	718,68	R\$ 646,81
4	SINALIZAÇÃO					R\$ 5.829,95					
4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	106,65	M2	4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 1.700,00	-	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	106,65	R\$ 1.700,00
4.2	RAMPA DE ACESSO	8,00	UN	4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 2.181,20	-	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	8,00	R\$ 2.181,20
4.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, COM TUBO EM AÇO GALVANIZADO	1,00	UN	4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 433,39	-	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	1,00	R\$ 433,39
4.4	PLACA ESMALTADA DE PARE E DE ESTACIONAMENTO, COM TUBO EM AÇO GALVANIZADO	4,00	UN	4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 1.515,36	-	1	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA TIBIRIÇÁ	4,00	R\$ 1.515,36