



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068.085-63/2019	Nº SICONV 39598/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Rua Uruguai e Tibiriçá			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas									283.833,37	
1.			SERVIÇOS GERAIS					-	283.833,37	
1.1.			Serviços Preliminares					-	1.345,31	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	369,59	BDI 1	467,12	1.345,31	RA
1.2.			Drenagem					-	11.441,12	
1.2.1.	Composição	1	SARJETA DE CONCRETO	m	527,90	10,17	BDI 1	12,85	6.783,52	RA
1.2.2.	Composição	6	BOCA DE LOBO 1,00x1,00x1,08m	UNIDADE	2,00	953,95	BDI 1	1.205,70	2.411,40	RA
1.2.3.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	20,00	34,34	BDI 1	43,40	868,00	RA
1.2.4.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	20,00	36,39	BDI 1	45,99	919,80	RA
1.2.5.	Composição	4	DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE PAVIMENTO COM PEDRA POLIÉDRICA	M²	16,00	2,14	BDI 1	2,70	43,20	RA
1.2.6.	Composição	5	REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO COM PEDRA POLIÉDRICA	M²	16,00	20,53	BDI 1	25,95	415,20	RA
1.3.			Pavimentação					-	265.216,99	
1.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	51,98	87,55	BDI 1	110,65	5.751,59	RA
1.3.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.599,24	6,43	BDI 1	8,13	21.131,82	RA
1.3.3.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.927,21	1,67	BDI 1	2,11	8.286,41	RA
1.3.4.	Composição	2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, BINDER, e:3,0CM	M³	117,82	661,52	BDI 1	836,10	98.509,30	RA
1.3.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	718,68	0,71	BDI 1	0,90	646,81	RA
1.3.6.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.927,21	1,67	BDI 1	2,11	8.286,41	RA
1.3.7.	Composição	3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, e:3,0CM	M³	117,82	818,99	BDI 1	1.035,12	121.957,84	RA
1.3.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	718,68	0,71	BDI 1	0,90	646,81	RA
1.4.			Sinalização					-	5.829,95	
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	106,65	12,61	BDI 1	15,94	1.700,00	RA
1.4.2.	Composição	7	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	8,00	215,72	BDI 1	272,65	2.181,20	RA
1.4.3.	Composição	8	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, COM TUBO EM AÇO GALVANIZADO	UNID	1,00	342,90	BDI 1	433,39	433,39	RA
1.4.4.	Composição	9	PLACA ESMALTADA PARE E ESTACIONAMENTO, COM TUBO EM AÇO GALVANIZADO	UNID	4,00	299,74	BDI 1	378,84	1.515,36	RA

RECURSO

↓

I



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068.085-63/2019	Nº SICONV 39598/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Rua Uruguai e Tibiriçá			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas									283.833,37

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS
Local

quinta-feira, 19 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283
ART/RRT: 10595151

RECURSO
↓
e
a