



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E DIVISÓRIAS - CRECHE DOCE INFANCIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E DIVISÓRIAS - CRECHE DOCE INFANCIA	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E DIVISÓRIAS - CRECHE DOCE INFANCIA										13.650,00
1.			REFORMA					-	13.650,00	
1.1.			DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES					-	272,84	
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,64	18,00	BDI 1	22,75	196,56	RA
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,04	38,52	BDI 1	48,69	50,64	RA
1.1.3.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,04	19,50	BDI 1	24,65	25,64	RA
1.2.			FECHAMENTOS					-	1.203,73	
1.2.1.	SINAPI	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,88	51,56	BDI 1	65,17	187,69	RA
1.2.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,76	4,68	BDI 1	5,92	34,10	RA
1.2.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,76	28,29	BDI 1	35,76	205,98	RA
1.2.4.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,60	80,78	BDI 1	102,10	775,96	RA
1.3.			ABERTURAS ALUMÍNIO					-	7.537,99	
1.3.1.	SINAPI	94586	JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (4 FOLHAS VENEZIANA, 2 FOLHAS CORRER COM VIDRO 4MM)	M2	4,32	514,81	BDI 1	650,67	2.810,89	RA
1.3.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (4 FOLHAS VENEZIANA, 2 FOLHAS CORRER VIDRO 4MM)	M2	8,40	445,25	BDI 1	562,75	4.727,10	RA
1.4.			PINTURA					-	1.697,15	
1.4.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	110,60	12,00	BDI 1	15,17	1.677,80	RA
1.4.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8,64	1,77	BDI 1	2,24	19,35	RA
1.5.			DIVISÓRIAS					-	2.938,29	
1.5.1.	SINAPI-I	2415	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	M2	12,83	67,65	BDI 1	85,50	1.096,97	RA
1.5.2.	SINAPI-I	2411	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	M2	12,23	78,22	BDI 1	98,86	1.209,06	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E DIVISÓRIAS - CRECHE DOCE INFANCIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E DIVISÓRIAS - CRECHE DOCE INFANCIA	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E DIVISÓRIAS - CRECHE DOCE INFANCIA									13.650,00	
1.5.3.	SINAPI-I	2410	DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALVAN PINTADO - COLOCADA (INCLUSO PORTA)	M2	6,31	79,28	BDI 1	100,20	632,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela

Local

domingo, 1 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Ronei Robson Pöerch

CREA/CAU: SC/RS 128652-4

ART/RRT: 0