

Processo Licitatório Nr. 230/2019 - Toma Preços Nr. 20/2019

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

- LOTE 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
0 Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação Asfáltica Rua Gaurama

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Rua Gaurama	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	----------------------------------	--	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica Rua Gaurama										52.447,94
1.			SERVIÇOS GERAIS					-	52.447,94	
1.1.			Drenagem					-	1.372,27	
1.1.1.	Composição	1	SARJETA DE CONCRETO	m	106,46	10,20	BDI 1	12,89	1.372,27	RA
1.2.			Pavimentação					-	50.267,28	
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	739,95	1,69	BDI 1	2,14	1.583,49	RA
1.2.2.	Composição	2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, BINDER, e:3,0CM	M³	22,20	724,51	BDI 1	915,71	20.328,76	RA
1.2.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.136,56	0,70	BDI 1	0,88	1.000,17	RA
1.2.4.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	739,95	1,69	BDI 1	2,14	1.583,49	RA
1.2.5.	Composição	3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, e:3,0CM	M³	22,20	882,84	BDI 1	1.115,82	24.771,20	RA
1.2.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.136,56	0,70	BDI 1	0,88	1.000,17	RA
1.3.			Sinalização					-	808,39	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	22,27	12,57	BDI 1	15,89	353,87	RA
1.3.2.	Composição	7	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	2,00	179,81	BDI 1	227,26	454,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS

Local

quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

ART/RRT: 0

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

- LOTE 2

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
0 Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação Asfáltica Rua Uruguai

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Rua Uruguai	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	---------------------------	---	--	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica Rua Uruguai									272.480,24	
1.			SERVIÇOS GERAIS					-	12.024,33	
1.1.			Drenagem					-	12.024,33	
1.1.1.	Composição	1	SARJETA DE CONCRETO	m	446,87	10,20	BDI 1	12,89	5.760,15	RA
1.1.2.	Composição	6	BOCA DE LOBO 1,00x1,00x1,08m	UNIDADE	2,00	963,63	BDI 1	1.217,93	2.435,86	RA
1.1.3.	SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	10,00	34,17	BDI 1	43,19	431,90	RA
1.1.4.	SINAPI-I	7745	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	18,00	60,68	BDI 1	76,69	1.380,42	RA
1.1.5.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	28,00	36,35	BDI 1	45,94	1.286,32	RA
1.1.6.	Composição	5	REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO COM PEDRA POLIÉDRICA	M²	28,00	20,62	BDI 1	26,06	729,68	RA
1.2.			Pavimentação					-	258.866,46	
1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	66,38	89,76	BDI 1	113,45	7.530,81	RA
1.2.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.319,21	6,16	BDI 1	7,79	25.856,65	RA
1.2.3.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.319,21	1,69	BDI 1	2,14	7.103,11	RA
1.2.4.	Composição	2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, BINDER, e:3,0CM	M³	99,58	724,51	BDI 1	915,71	91.186,40	RA
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	5.098,31	0,70	BDI 1	0,88	4.486,51	RA
1.2.6.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.319,21	1,69	BDI 1	2,14	7.103,11	RA
1.2.7.	Composição	3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, e:3,0CM	M³	99,58	882,84	BDI 1	1.115,82	111.113,36	RA
1.2.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	5.098,31	0,70	BDI 1	0,88	4.486,51	RA
1.3.			Sinalização					-	1.589,45	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	42,82	12,57	BDI 1	15,89	680,41	RA
1.3.2.	Composição	7	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	4,00	179,81	BDI 1	227,26	909,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Rua Uruguai			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Rua Uruguai	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica Rua Uruguai									272.480,24

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS

Local

quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

ART/RRT: 10527864

RECURSO
←

Processo Licitatório Nr. 230/2019 - Tomada de Preços Nr. 20/2019

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

I
- LOTE 3

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Rua Caiapó		
DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Rua Caiapó	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica Rua Caiapó									122.558,93	
1.			SERVIÇOS GERAIS					-	122.558,93	
1.1.			Drenagem					-	7.238,02	
1.1.1.	Composição	1	SARJETA DE CONCRETO	m	253,07	10,20	BDI 1	12,89	3.262,07	RA
1.1.2.	Composição	6	BOCA DE LOBO 1,00x1,00x1,08m	UNIDADE	1,00	963,63	BDI 1	1.217,93	1.217,93	RA
1.1.3.	SINAPI-I	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	43,00	22,43	BDI 1	28,35	1.219,05	RA
1.1.4.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	43,00	28,32	BDI 1	35,79	1.538,97	RA
1.2.			Pavimentação					-	113.835,06	
1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	29,19	89,76	BDI 1	113,45	3.311,61	RA
1.2.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.459,57	6,16	BDI 1	7,79	11.370,05	RA
1.2.3.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.459,57	1,69	BDI 1	2,14	3.123,48	RA
1.2.4.	Composição	2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, BINDER, e:3,0CM	M³	43,79	724,51	BDI 1	915,71	40.098,94	RA
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.241,90	0,70	BDI 1	0,88	1.972,87	RA
1.2.6.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.459,57	1,69	BDI 1	2,14	3.123,48	RA
1.2.7.	Composição	3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, e:3,0CM	M³	43,79	882,84	BDI 1	1.115,82	48.861,76	RA
1.2.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.241,90	0,70	BDI 1	0,88	1.972,87	RA
1.3.			Sinalização					-	1.485,85	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	36,30	12,57	BDI 1	15,89	576,81	RA
1.3.2.	Composição	7	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	4,00	179,81	BDI 1	227,26	909,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO
↓

D
e
a

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação Asfáltica Rua Caiapó

DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação Asfáltica Rua Caiapó

MUNICÍPIO / UF

Tenente Portela - RS

BDI 1

26,39%

BDI 2

0,00%

BDI 3

0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica Rua Caiapó									122.558,93
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

RECURSO
←

Tenente Portela - RS

Local

quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

ART/RRT: 10527864