



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 103069167/2016	Nº SICONV 6759/2016	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA-RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO CENTRO DE CULTURA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	MUNICÍPIO / UF TENENTE PORTELA-RS	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA									41.684,35	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.189,12	
1.1.			Identificação da Obra					-	1.189,12	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	326,68	BDI 1	412,89	1.189,12	RA
2.			LOUÇAS E METAIS					-	14.795,20	
2.1.			Louças					-	14.795,20	
2.1.1.	SINAPI	74234/1	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM	UN	6,00	528,48	BDI 1	667,95	4.007,70	RA
2.1.2.	SINAPI	86902	REGATORIO DE BRANCA 1/2" COM COLUNA, 4 PISOS, 5 LITROS, PAINTO	UN	6,00	195,55	BDI 1	247,16	1.482,96	RA
2.1.3.	SINAPI	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM TUBARAO E ABRILLOUÇA BRANCA -	UN	9,00	424,06	BDI 1	535,97	4.823,73	RA
2.1.4.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL -	UN	9,00	24,90	BDI 1	31,47	283,23	RA
2.1.5.	SINAPI	86915	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO	UN	6,00	105,91	BDI 1	133,86	803,16	RA
2.1.6.	SINAPI	95544	PAPELEIRA EM METAL DE PAREDE (DISPENSER), PARA ROLÃO DE PAPEL	UN	11,00	47,79	BDI 1	60,40	664,40	RA
2.1.7.	COTAÇÃO	A	SECADOR DE MÃOS, EM AÇO INOX 304 ESCOVADO, QUENTE FRIO, COM	UNIDADE	2,00	1.080,00	BDI 1	1.365,01	2.730,02	RA
3.			FECHAMENTOS					-	20.291,49	
3.1.			Aberturas					-	7.530,57	
3.1.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2	13,68	435,54	BDI 1	550,48	7.530,57	RA
3.2.			Granitos					-	12.760,92	
3.2.1.	SINAPI	73774/001	Divisória em granito preto para vasos sanitários (Verde esmeralda) espessura	M2	29,13	299,51	BDI 1	378,55	11.027,16	RA
3.2.2.	SINAPI	73774/001	Divisória em granito preto para mictórios (Verde esmeralda) espessura 2cm,	M2	4,58	299,51	BDI 1	378,55	1.733,76	RA
4.			EQUIPAMENTOS					-	1.800,36	
4.1.			Outros					-	1.800,36	
4.1.1.	SINAPI	74125/2	ESPELHO EM CRISTAL ESPESSURA 4MM, FUNDO EM COMPENSADO	M2	3,60	395,68	BDI 1	500,10	1.800,36	RA
5.			PINTURA					-	3.608,18	
5.1.			Pintura de Pisos					-	3.608,18	
5.1.1.	SINAPI	72815	APLICAÇÃO DE TINTA EPOXI 2 DEMÃOS SOBRE PISO	M2	59,60	47,90	BDI 1	60,54	3.608,18	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 103069167/2016	Nº SICONV 6759/2016	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA-RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO CENTRO DE CULTURA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	MUNICÍPIO / UF TENENTE PORTELA-RS	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA									41.684,35

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TENENTE PORTELA-RS

Local

quarta-feira, 31 de julho de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: RONEI ROBSON PÖERCH

CREA/CAU: RS128652-4

ART/RRT: 10358103

RECURSO

