

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Pavimentação com pedras irregulares na cidade			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela	BDI 1 26,54%	BDI 2 21,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO LASCADAS A MÃO									72.464,62	
1.			AVENIDA CAXAMBÚ					-	72.464,62	
1.1.			Meio-Fio					-	6.413,55	
1.1.1.	Composição	A	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DO TIPO Prensado COM PERFEITO ACABAMENTO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	169,00	29,99	BDI 1	37,95	6.413,55	RA
1.2.			Calçamento com pedras irregulares de basalto					-	30.612,26	
1.2.1.	Composição	B	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO DE PEDREIRA LEGALIZADA , (separação das pedras, distribuição do colchão de argila, assentamento das pedras e distribuição do pó de pedra varrido entre as pedras)	M2	635,12	34,26	BDI 1	43,35	27.532,45	RA
1.2.2.	SINAPI-I	4741	PÓ DE PEDRA	M3	6,35	48,68	BDI 1	61,60	391,16	RA
1.2.3.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.962,52	1,13	BDI 2	1,37	2.688,65	RA
1.3.			Drenagem Pluvial					-	35.438,81	
1.3.1.	Composição	F	BOCA DE LOBO DIMENSÃO 1,00X1,00X1,00M, COM ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS ESP.:20CM REBOCADO INTERNAMENTE E GRADE EM BARRA CHATA DE ENCAIXE	UNIDADE	2,00	981,88	BDI 1	1.242,47	2.484,94	RA
1.3.2.	Composição	Q	BOCA DE LOBO DIMENSÃO 1,20X1,20X1,28M, COM ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS ESP.:20CM REBOCADO INTERNAMENTE E GRADE EM BARRA CHATA DE ENCAIXE (2 entradas de 80cm)	UNIDADE	1,00	1.139,26	BDI 1	1.441,62	1.441,62	RA
1.3.3.	Composição	R	BOCA DE LOBO DIMENSÃO 1,20X1,20X1,28M, COM ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS ESP.:20CM REBOCADO INTERNAMENTE E GRADE EM BARRA CHATA DE ENCAIXE (2 entradas de 80cm + 2 entradas de 60cm)	UNIDADE	1,00	1.063,05	BDI 1	1.345,18	1.345,18	RA
1.3.4.	Composição	L	CAIXA CEGA DIMENSÃO 1,00X1,00X0,90M, COM ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS ESP.:20CM REBOCADO INTERNAMENTE LAJE FUNDO E PARTE SUPERIOR ARMADA	UNIDADE	1,00	353,13	BDI 1	446,85	446,85	RA
1.3.5.	Composição	P	CAIXA CEGA DESAGUE DO CORREGO 2,40X2,40X5,35M	UNIDADE	1,00	11.370,03	BDI 1	14.387,64	14.387,64	RA
1.3.6.	Composição	C	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES - TIPO PONTA E BOLSA - PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (AREIA E CIMENTO)	M	77,00	91,64	BDI 1	115,96	8.928,92	RA
1.3.7.	Composição	G	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO - TIPO PONTA E BOLSA - PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (AREIA E CIMENTO)	M	6,00	145,64	BDI 1	184,29	1.105,74	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Pavimentação com pedras irregulares na cidade			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela	BDI 1 26,54%	BDI 2 21,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO LASCADAS A MÃO									72.464,62	
1.3.8.	Composição	O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO - TIPO PONTA E BOLSA - PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (AREIA E CIMENTO)	M	10,00	329,61	BDI 1	417,09	4.170,90	RA
1.3.9.	Composição	S	BOCA DE BUEIRO PARA TUBO DE D:100CM EM CONCRETO ARMADO COM QUATRO ESTACAS	UNIDADE	1,00	890,64	BDI 1	1.127,02	1.127,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela

Local

quarta-feira, 18 de setembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: RONEI ROBSON PÖERCH

CREA/CAU: 128652-4

ART/RRT: 0

RECURSO
↓