

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Pavimentação com pedras irregulares na cidade			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE	MUNICÍPIO / UF TENENTE PORTELA-RS	BDI 1 26,54%	BDI 2 21,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO LASCADAS A MÃO									250.029,06	
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA ANGELO DOMINGOS SPLENDOR (BAIRRO ISABEL)							-	250.029,06	
1.1.	Meio-Fio							-	33.786,89	
1.1.1.	Composição	A	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DO TIPO Prensado COM PERFEITO ACABAMENTO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	890,30	29,99	BDI 1	37,95	33.786,89	RA
1.2.	Calçamento com pedras irregulares de basalto							-	177.987,65	
1.2.1.	Composição	B	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO DE PEDREIRA LEGALIZADA (PEDRAS LASCADAS A MÃO), (separação das pedras, fornecimento e distribuição do colchão de argila, assentamento das pedras e distribuição do pó de pedra varrido entre as pedras)	M2	3.692,74	34,26	BDI 1	43,35	160.080,28	RA
1.2.2.	SINAPI-I	4741	PÓ DE PEDRA	M3	36,93	48,68	BDI 1	61,60	2.274,89	RA
1.2.3.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	11.410,57	1,13	BDI 2	1,37	15.632,48	RA
1.3.	Drenagem pluvial							-	38.254,52	
1.3.1.	Composição	F	BOCA DE LOBO DIMENSÃO 1,00X1,00X1,00M, COM ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS ESP.:20CM REBOCADO INTERNAMENTE E GRADE EM BARRA CHATA DE ENCAIXE	UNIDADE	8,00	981,88	BDI 1	1.242,47	9.939,76	RA
1.3.2.	Composição	M	BOCA DE LOBO DIMENSÃO 1,00X1,00X2,00M, COM ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS ESP.:20CM REBOCADO INTERNAMENTE E GRADE EM BARRA CHATA DE ENCAIXE	UNIDADE	1,00	1.382,64	BDI 1	1.749,59	1.749,59	RA
1.3.3.	Composição	L	CAIXA CEGA DIMENSÃO 1,00X1,00X0,90M, COM ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS ESP.:20CM REBOCADO INTERNAMENTE LAJE FUNDO E PARTE SUPERIOR ARMADA	UNIDADE	1,00	353,13	BDI 1	446,85	446,85	RA
1.3.4.	Composição	J	BOCA DE BUEIRO PARA TUBO DE D:60CM EM CONCRETO ARMADO COM DUAS ESTACAS	UNIDADE	2,00	506,22	BDI 1	640,57	1.281,14	RA
1.3.5.	Composição	D	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO - TIPO PONTA E BOLSA - PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (AREIA E CIMENTO)	M	22,00	89,15	BDI 1	112,81	2.481,82	RA
1.3.6.	Composição	C	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES - TIPO PONTA E BOLSA - PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (AREIA E CIMENTO)	M	161,00	91,64	BDI 1	115,96	18.669,56	RA
1.3.7.	Composição	G	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO - TIPO PONTA E BOLSA - PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (AREIA E CIMENTO)	M	20,00	145,64	BDI 1	184,29	3.685,80	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Pavimentação com pedras irregulares na cidade			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE	MUNICÍPIO / UF TENENTE PORTELA-RS	BDI 1 26,54%	BDI 2 21,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO LASCADAS A MÃO									250.029,06

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TENENTE PORTELA-RS
Local

segunda-feira, 26 de agosto de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

RECURSO