

ORÇAMENTO - GLOBAL

EMPREENDIMENTO: REFORMAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE							B.D.I.:	26,3900%
LOCAL: ESF 01, ESF 03, ACADEMIA AO AR LIVRE								
Item	Discriminação dos serviços	código sinapi	Unid	Quant.	Vir. Unit. c/ BDI - R\$:	Vir. TOTAL- R\$	Vir. GRUPO- R\$	
ESF 01							6.470,69	
1.0								
1.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO para abas e sala depósito	96111	m³	58,77	47,81	2.809,99		
1.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM VIDRO	94573	m²	1,29	765,34	987,29		
1.3	Vista de madeira abas	84093	m	58,95	41,18	2.427,43		
1.4	Pintura em esmalte brilho 02 demãos de madeira - vista abas	73924/001	m²	8,85	27,79	245,97		
ACADEMIA AO AR LIVRE							7.317,84	
2.0								
2.1	Lastro de brita espessura 5cm (em baixo das sapatas, vigas e pisos de concreto interno e externo)	96622	m³	1,00	100,14	100,14		
2.2	Contrapiso em concreto Simples espessura 20Mpa	94990	m³	1,85	694,94	1.285,64		
2.3	Pintura calçada externa - acrílica 2 demãos	74245/001	m²	162,25	14,75	2.393,14		
2.4	CORRIMÃO METÁLICO, completo com pintura	72131	UNID	1,00	3.538,92	3.538,92		
ESF 03							15.675,25	
3.0								
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO	97647	m²	221,08	2,81	620,32		
3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS (ALUZINCO)	94213	m²	221,08	48,24	10.665,58		
3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 COM CANO DE SAIDA PVC, desenvolvimento de 50 cm	94228	m	45,40	64,79	2.941,35		
3.4	RUFO DE ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, desenvolvimento de 50 cm	94228	m	22,35	64,79	1.448,00		
> Valor Total - R\$:						29.463,78	29.463,78	
Tenente Portela, outubro de 2018								

Eliandro Tiecker
Eng° Civil - CREA 180283

Clairton Carboni
Prefeito Municipal