

Composição
Unidade
Custo
Data

	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO DE ARGILA INCLUSIVE TRANSPORTE ARGILA - EXCLUSIVE TRANSPORTE PEDRA	
R\$	m²	35,59
	jan-18	

COLCHÃO DE ARGILA	R\$	9,24
CALÇAMENTO PEDRA TOSCA - 10.429/1	R\$	23,71
Compactação	R\$	0,58
Pó de Brita	R\$	2,06
TOTAL	R\$	35,59

SINAPI CÓDIGO	Discriminação dos Serviços	Unid	Quant.	Custo Unitário	Custo Total
	COLCHÃO DE ARGILA				R\$ 9,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,368	R\$ 13,74	R\$ 5,06
74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	0,100	R\$ 2,86	R\$ 0,29
72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	3,090	R\$ 1,26	R\$ 3,89
	CALÇAMENTO PEDRA TOSCA - 10.429/1				R\$ 23,71
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	R\$ 16,91	R\$ 8,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	R\$ 13,74	R\$ 5,50
insumo 4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,200	R\$ 48,76	R\$ 9,75
5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENCAO. AF_06/2014	H	0,031	R\$ 18,86	R\$ 0,58
	Pó de Brita				R\$ 2,06
insumo 4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,030	R\$ 44,52	R\$ 1,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	R\$ 13,74	R\$ 0,72

Espessura (m)	0,10
DMT - KM	30,90

ESPESSURA (cm)	1,50
----------------	-------------