

TABELA SINAPI

OBRA: FECHAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE DALTRO FILHO

LOCAL: DALTRO FILHO - TENENTE PORTELA - RS

B . D . I

26,39%

ENCARGOS SOCIAIS

DATA BASE DO SINAPI: MARÇO DE 2018 - DESONERADO					Vir. Unit. c/ BDI - R\$	Total Item (R\$)
Item	SERVIÇOS	Código	Quant	Unid		
1.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					21.189,45
1.1	Alvenaria de vedação com tijolo a vista, sem friso na parte exposta, dimensão 14x9x19cm, assentados na espessura de 14cm, argamassa com preparo manual, pinado com vergalhão CA-50 espessura mínima 6,3mm a cada 3 fiadas.	87526	110,79	m ²	116,05	12.857,18
1.2	Cobogó de concreto conforme modelo do memorial, espessura mínima 9cm, dimensões mínimas 40x40cm, próprio para ficar exposto/ a vista, com desenho a ser aprovado pelo departamento de engenharia , pinado no pilar em todas as fiadas e enchunhado na viga baldrame	73937/001	56,73	m ²	137,44	7.796,83
1.3	contra-verga em concreto com treliça soldada pinado junto ao pilar 15x14cm	94970	1,40	m ³	382,04	535,44
2.0	TELA					1.689,08
2.1	Tela metálica ondulada de aço galvanizado, malha 5x5cm e fio 2,77mm,	7164	40,04	m ²	24,84	994,59
2.2	perfil cantoneira L, em aço, 23x23mm ou maior, espessura mínima 0,5mm, soldado na terça e chumbado na viga e pilar.	39425	167,08	m	2,49	416,03
2.3	serralheiro	88315	14	h	19,89	278,46
					TOTAL :	22.878,53

Tenente Portela, Abril de 2018

Clairton Carboni
Prefeito Municipal

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil CREA 128652-4