

TABELA SINAPI

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: RUAS IPANEMA, MARACANÃ- TENENTE PORTELA - RS

ÁREA PAVIMENTADA= 1301,20m²

DATA BASE DO SINAPI: JANEIRO DE 2018					Valores p/ Prop. Financ. Edital	BDI:	26,54%			
Item	SERVIÇOS	Código	Quant	Unid		MATERI AL C/ BDI- R\$	MÃO DE OBRA C/ BDI- R\$	TOTAL- MATERIAL- R\$	TOTAL - M. OBRA- R\$	TOTAL DO ITEM - R\$
RUA IPANEMA E MARACANÃ										
1.0	SERVIÇOS EM TERRA									
1.1	Terraplanagem PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	-		-	-			
2.0	PAVIMENTAÇÃO									
2.1	meio fio em concreto moldado "in-loco" 14x30cm - junta madeira a cada 4m	94265	325,30	m	33,8500	20,31	13,54	6.606,84	4.404,56	11.011,41
2.2	pavimentação com pedras irregulares incluso rejunte de pó de pedra	COMPOSIÇÃO	1301,20	m ²	44,4200	26,65	17,77	34.676,98	23.122,32	57.799,30
2.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 39,3km)(1,7t/m ³) (PREFEITURA)	72884	6433,13	txkm	1,0600	0,75	0,31	4.824,85	1.994,27	6.819,12
3.0	DRENAGEM PLUVIAL									
3.1	base para tubulação	4741	2,34	m ³	54,3500	38,05	16,30	89,04	38,14	127,18

3.2	escavação, fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado D:600mm, reaterro e compactação manual de vala, junta com argamassa	92212	130,00	m	221,2000	154,85	66,35	20.130,50	8.625,50	28.756,00
3.3	boca de lobo em alvenaria de tijolos maciços e grade móvel com barra chata	COMPOSIÇÃO	3,00	unid	2.650,0800	1.855,05	795,03	5.565,15	2.385,09	7.950,24
3.4	boca de bueiro em alvenaria de tijolos maciços com estacas	COMPOSIÇÃO	1,00	unid	656,6200	459,63	196,99	459,63	196,99	656,62
3.5	Escavação mecanizada para boca de lobo	96521	11,76	m ³	37,5300	26,27	11,26	308,94	132,42	441,35
TOTAL RUA IPANEMA E MARACANÃ:										113.561,22

Tenente Portela, Março de 2018

Clairton Carboni
Prefeito Municipal

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil CREA 128652-4