

EMPREENHIMENTO: INFRA-ESTRUTURA

MODALIDADE: PAVIMENTAÇÃO

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

B.D.I.: 26,06% >> Já INCLUSO nos Valores..

TIPO DE SERVIÇO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO ÁREA: 13.546,47m²

DO SINAPI: MA

!!Valor p/ Fins do LICITACON-TCE-RS!!

Item	Discriminação dos serviços	Cód. Sinapi	Unid.	Quant.	Vlr. Unit. Do Quantitativ o- R\$	Vlr. Unit. MATER- R\$	Vlr. Unit. M. OBRA- R\$	Vlr. TOTAL- Material- R\$	Vlr. TOTAL- M.Obra- R\$	Vlr. TOTAL- ITEM- R\$	Vlr. TOTAL- Grupo- R\$
1.0	PAVIMENTAÇÃO/ limpeza+CAPA SELANTE										56.249,02
1.1	Limpeza da pista com jato de ar e água	73806/001	m ²	12.258,47	1,550538	0,00	1,55	0,00	19.007,22	19.007,22	
1.2	Capa selante (emulsão,agregado,compactação)	73760/001	m ²	12.258,47	3,038046	2,12	0,92	26.017,12	11.224,68	37.241,80	
2.0	PAVIMENTAÇÃO/ Limpeza+imprimação+reperfilagem+capa selante										42.052,34
2.1	Limpeza da pista com jato de ar e água	73806/001	m ²	2.122,10	1,550538	0,00	1,55	0,00	3.290,40	3.290,40	
2.2	Imprimação com emulsão RM-1C 1,25 lts/m ²	72945	m ²	2.122,10	5,445792	3,81	1,63	8.089,56	3.466,95	11.556,52	
2.2	Reperfilagem com PMF e= 2cm	73759/002	m ³	42,44	410,7539	287,53	123,23	12.203,25	5.229,97	17.433,22	
2.3	Transporte do PMF - DMT 55 km	72881	m ³ xkm	2.334,31	1,424478	1,14	0,28	2.660,14	665,03	3.325,17	
1.5	Capa selante (emulsão,agregado,compactação)	73760/001	m ²	2.122,10	3,038046	2,12	0,92	4.503,90	1.943,14	6.447,04	
								53.473,97	44.827,39	98.301,36	98.301,36