

**>> ANEXO 1 - Proposta Financeira <<**

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	-A-	-B-	-C-	Vlr. Total-R\$: (A (x) C)
				Preço Unit. Máximo	Vlr. Unit.R\$ {Extraído Pl.Orçament. da Divisão do Vlr. Total Item pela Quant.do Item}		
1	Locação Obra Quadra Sady Fortes	M2	486,50	5,106			
2	Escav.Manual Valas Fundaç.	m3	93,07	44,135			
3	Reaterro Apiol.Manual. Fundações	m3	35,81	37,968			
4	Aterro Compact.Manual.S.Piso/Nivel.Piso	m3	183,56	52,73			
5	Sapatas Isoladas Tpo Cálice	Un	16,00	2.677,971			
6	Nivelam.Tij.Maciço c/Chapis.0,30 Altura..	M2	28,91	128,349			
7	Vigas Baldrame Pré-Mold. Seção 15x35cm	m3	4,41	1.527,827			
8	Pilares Pré-mold.Concr.Arm.8,06m-Seção 2	m3	8,46	1.599,883			
9	Pilar.Pré-Mold.Concr.Arm.Comp.8,90m-seção 2	m3	3,11	1.599,883			
10	Vigas Interm.Seç.15x30cm-Concr.Arm.Pré-Moldado	m3	3,78	1.911,173			
11	Viga Concr.Seç.15x30cm-Concr.Arm.Pré-mold.	m3	3,78	1.911,173			
12	Cober.>Tesour.Concr.Arm.Pré-fabric.	m3	7,07	2.023,894			
13	Cobert.Telh.Trapez.Aluzinc0,50mm-Nr.26-c/Acessor.	M2	558,89	44,363			
14	Cobert.>Contravent.Vergal.12,50mm-CA50	KG	130,77	4,512			
15	Cobert.>Atiram.Verg.2x12,5mm-CA-50	KG	179,23	4,512			
16	Cobert.>Terças 127x50x17mm-Esp.2,65mm-Instl.c/Pintura anto correciva....	KG	2.633,26	6,357			
17	Pavim.>Lastro Brita e=4cm	m3	18,94	89,977			
18	Pavim.>Piso Concr.20Mpa Usin.Esp.7cm-juntas serradas 2x2m	M2	473,39	54,297			
19	Pavim>Armaç.Tela Aço Sold.5mm-Máx.15x15cm	M2	473,39	10,579			
20	Eletr>Lumin.Tpo Calha Sobrep.c/Reat.Part.Rap.c/Lâmpada	Pç	16,00	196,751			
21	I.Eletr>Quadro Distrib.Ch.Met.c/5 Disj.Monofásico 4x20A-2Ka, 1x30A Instalados	Pç	1,00	137,373			
22	I.Eletr>Fio Solido .mm2 + Instal.	Mts	257,46	3,943			
23	I.Eletr>Cabo Cobre Isol.Pvc/ 450/750v-6mm2,Ant.Chama	Mts	78,00	8,595			
24	I.Eletr>Eletrod.Flex.Reforç.25mm	Mts	175,58	4,664			
25	Guarda-Corpo/Corrim. Tbo Aço Galv. 1.1/2"	M2	11,04	307,772			
26	Par Goleira Tbo Aço Galv.Diam.3"-Esp.3,5mm (+) Redes	Kt	1,00	2.885,522			

**>> ANEXO 1 - Proposta Financeira <<**

2 7	Rede Poliet.10x10cm-fio 4mm-100% Virgem- {{339,2m2}}	Un	1,00	2.254,178		
2 8	Calha Ch.Aço Galv. Nr. 24> Cfe Projeto Técnico	Mts	6,68	32,71		
2 9	Tubul. Pvx 100mm p/ Agua Pluvial	Mts	14,00	28,943		
3 0	Lumin.Compl. Emerg. c/Ilumin. LEDs-Cfe Proj.Tecnico	Un	4,00	37,285		
3 1	Extintor Incend.Pó Quim. 4Kg-c/ 2 Plac. Sinalização	Un	3,00	216,064		
3 2	Pla Sinaliz. Fotolumin. Pvx 0,8mm-Cód.17>Cfe Proj.Técnico	Un	1,00	18,516		
3 3	Pint.>Tinta Acril.Demarcad.Quadr.Futebool e Basquete - 5 Cm	Mts	263,62	9,909		
3 4	Pint.>Tint.Acril.Demarcad. Quadra Basquete- Duas Demão	M2	10,18	12,462		
			<b>Total</b>			

**###NOTA>>** O valor TOTAL desta Proposta Financeira DEVERÁ ser IGUAL ao VALOR TOTAL da Planilha Orçamentária a qual DEVERÁ ""Acompanhar"" esta Proposta Financeira..

\_\_\_\_\_  
(( local e data))

\_\_\_\_\_  
Assinat. Reesp. Legal da Empresa

\_\_\_\_\_  
e Carimbo da Empresa